



Demonteeritav 10 kV õhuliin
(AJ Seli...AJ Reite):
 3x AS-50, L=271m;
 3x A-35, L=348m.
 Dem. mastid (sh toed):
 RB - 4 tk; puitmastid - 9 tk;

24001:002:0024
 Seli-Kopli
 Proj. 10 kV maakaabel:
AJ15171 K02...AJ16622
 (3x240+35); L=850m, trass: L=832m (KPL222153)

Murukate taastada
 (lõige B)
 Kinnine meetod (L=9m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.
 1250N, Ø160 mm, L=9m
 Ettevaatus, sidekaabel!

Ettevaatus, 0,4 kV kaabel!
 Ettevaatus, 0,4 kV kaabel!
 Kinnine meetod (L=16m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.
 1250N, Ø160 mm, L=16m

24001:002:0153
 Jõesuudme
 24001:002:0340
 Sarve
 450N, Ø160 mm, L=38m
 Leht 4
 Ettevaatus, sidekaabel!
 Kinnine meetod (L=11m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.
 1250N, Ø160 mm, L=11m

Kinnismälestise nr 11912
 kaitsevöönd (Kultusekivi)

66901:001:0644
 6690232 Purila-Seli tee L6
 Purila-Seli tee
 Murukate taastada
 (lõige B)
 Kinniselt, L=9 m

Murukate taastada
 (lõige B)
 Kinniselt, L=11 m

66903:002:0027
 Seli mõis
 Kinniselt, L=20 m

Kinnine meetod (L=20m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.
 1250N, Ø160 mm, L=20m

Kinnismälestis nr 15355
 (Seli mõisa park)

Tingmärgid on toodud
 asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamm			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	IP6149-K2-1		
	Projekteeris	Aro Kivisild	22.11.2024	Mõõtkaava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	22.11.2024	Stadium	Tööprojekt	3	9

DRAFTIT
 DRAFTIT OÜ
 Reg. koode: 14231335
 Imisela 3, 50408 Tartu
 info@draftit.ee