

 Aquare OÜ Reg. nr 14785938 MTR: EEP004288	Koostas: Irina Moseitšuk	Töö nimetus: Turba tn 8 ja Angerja kinnistute vaheline veevarustuse ja kanalisatsioonitorustik	Objekti aadress(id): Tori vald, Pärnu linn, Pärnu maakond	
	Vastutav pädev isik: Marko Raid	Dokumendi nimetus/number: Töömahtude ja materjalide loetelu/VKV-8-01	Töö nr/staadium: AQ26012/põhiprojekt	Lahendusversioon/kuupäev: v01/16.04.2026

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU V1 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1.1	Veevarustuse plastsurvetoru PE100 RC PN10 paigaldus lahtisel ja kinnisel meetodil	De110 mm	1063.0	jm.		0.00
1.2	Hülsstoru PE PN16	De200 mm	55	tk.		0.00
1.3	Muud vajalikud abimaterjalid torustike ühendamiseks (muhvid, põlved, üleminekud jne) vastavalt vajadusele		1	kmpl.		0.00
1.4	Märkekaabel /-tross	2.5 mm ² /5.0 mm ²	1063.0	jm.		0.00
1.5	Olemasoleva veetorustiku ühendamine hoonest lahti		1	töö		0.00
1.6	Kaeviku rajamine ja tagasitäite tegemine		1	töö		0.00
1.7	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 2: SURVEKANALISATSIOON KS1 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
2.1	Reoveekanalisatsiooni plastsurvetoru PE100 RC PN10 paigaldus lahtisel ja kinnisel meetodil	De63 mm	1065.2	jm.		0.00
2.2	Hülsstoru PE PN16	De200 mm	55	tk.		0.00
2.3	Märkekaabel /-tross	2.5 mm ² /5.0 mm ²	1065.2	jm.		0.00
2.4	Muud vajalikud abimaterjalid torustike ühendamiseks (muhvid, põlved, üleminekud jne) vastavalt vajadusele		1	kmpl.		0.00
2.5	Soojustusplaadi paigaldus		1	kmpl.		0.00
2.6	Kaeviku rajamine ja tagasitäite tegemine		1	töö		0.00
2.7	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

Kokku: **0.00**
KM 24%: **0.00**
Summa: **0.00**

Märkused:

- Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.
- Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda mahuloendis toodud koguseid plaanidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
- Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
- Katete taastamise mahud vastavalt teede projektile (Road-Expert OÜ töö nr 26012).