

SAAJA

NÕO PRIITAHTLIK PÄÄSTESELTS MTÜ

Lasteaia tn 4
Nõo alevik
61601 Nõo vald Tartu maakond
Eesti
Noopaaste@mail.ee
+372 5629 1046

PAKKUMINE NR. 2025254

Kuupäev 30.09.2025
Aegub 14.10.2025
Summa 37 098,57 €

TOODE / TEENUS	HIND	KOGUS	ÜHIK	KM	SUMMA
Soojustamata garaaž Laius: 6m Pikkus: 18m Kõrgus: 4,2m	0,00	0		—	0,00
VK1 600 x 600 x 600	245,00	9	tk	24%	2734,20
Plaatvundamendi ehitus 108m2 Geodeetilised tööd Pinnase kaeve ja ladustamine objektis Tagasitõrje killustikuga ja tihendamine Betoneerimine 30/37 kiudbetooniga 30kg/m3 H=15cm + pinnakõvendi + vuugid + lihv	60,00	108	m2	24%	8035,20
Teraskonstruksiooni C3 27kg/m2	2,20	3420	kg	24%	9329,76
Teraskonstruksiooni paigaldus	0,55	3420	kg	24%	2332,44
Transport	500,00	1	tk	24%	620,00
Metallroov Z 100 profiil	8,20	126	jm	24%	1281,17
Tõstuks 3700mm x 3700mm LxK (käiguuksega autom)	3025,00	1	tk	24%	3751,00
Trapetsprofiilplekk T20	19,00	280	m2	24%	6596,80
Ääre-, nurga-, otsa-, liite-, ühendus- ja katteplekid/ kruvid/ Avakülgede viimistlus plekkidega	850,00	1	komplekt	24%	1054,00

Lehekülg 1 / 2

TOODE / TEENUS	HIND	KOGUS	ÜHIK	KM	SUMMA
Hoone projekt	1100,00	1	tk	24%	1364,00
Summa käibemaksuta					29 918,20
KM (24% summalt 29 918,20)					7180,37
Tasuda					37 098,57 €

Pakkumise koostaja: **Kristo Aroella**

NB! Hinnapakkumine on koostatud ilma põhi- eelprojektita!
NB! Hinnapakkumine ei sisalda eriosasid

Garantii 24 kuud. Garantii ei hõlma inimlikku hooletust, loomulikku kulumist, mehaanilisi vigastusi ja loodusjõudude poolt tekitavat kahju.

- Viilhall on projekteeritud ja arvutatud lähtuvalt Eestis kehtivatest tuule ja lumekoormustest.
- Teraskarkass vastab keskkonnanõuetele SFS-EN ISO 12944-2 C3;

Tasumine ja maksetingimused:

- 50% on l ettemaks, lepingu sõlmimisel.
- 50% Jaotatud vastavalt teostatud tööde aktile.

-
- Kuna geoloogiat pole uuritud, siis arvestame tavamahus väljakaeve. Kui selgub, et maht suureneb, siis sõlmitakse eraldi kokkulepe
- * Paigaldamisel on arvestatud tingimustega, mis ei nõua ligipääsuks ja paigaldamiseks erilubade hankimist, lisamaterjalide kulu, lisatöid ja lisamehhanismide (või raske ligipääsu kauguse tõttu võimsamate mehhanismide) kasutamist.
 - * Kui töid teostatakse pärast septembrit, siis lisandub hoone kütmise kulud
 - * Paigaldamine arvestatud pideva tööna.
 - * Ehitusaegne elektrivarustus, ajutised teed ja platsid ning vajadusel objekti valve on tellijalt koos selle eest tasumisega.
 - * Hinnas pole asfalteerimistöid