Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 56 890 611 e-mail: andres.koppel@stromtec.ee	Kuupäev: 04.02.2025 Töö nr: 24-248 Joon nr: 002 Mõõtkava: M1:500 A2
Töö nimetus:	F2:GJJ:(Jõhvi) rikete vähendamine IP7492	Projekteerija: Andres Koppel Kontrollis: Jaanus Kaldoja	
Joonise nimetus:	Asendiplaan 2		

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1w1 — 1w1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp
- Projekteeritud maandus
- 50 — Projekteeritud portaalmastalajaam
- Projekteeritud rippkeerdkaabel
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- S — Olemasolev sidetrass
- SK — Olemasolev sadevee trass
- K — Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
- V — Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev kaugküttetrass
- G — Olemasolev gaasitrass
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Projekteeritud mastitugi
- Demonteeritav õhuliin
- Projekteeritud jätkumuhv

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.




RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE ...)
JOETUSEK SILDAGA
RISTUMISE PIKEPINNAL
Kaitsetoru
Kaitsetoru
Kaitsetoru