Lisa 1

Tehniline kirjeldus

1. Hanke objekti põhiandmed

1.1. Hanke objekti nimetus: Nursipalu harjutusvälja Kaagu tee remonttööd

1.2. Asukoht: Kaagu tee, **Nursipalu** harjutusväli, Võru maakond
https://kaart.delfi.ee?bookmark=c0736adf219759d8184cca8e56563a4a



1.3. Hanke lühikirjeldus

Hanke sisuks on kruusatee profileerimine ja remont. Tegemist on tee-ehituslike ja pinnastöödega.

1.4. Olemasolev olukord

Tegemist on olemasoleva kruusateega, kus vesi on voolanud teele ja teesse uhtunud sügavad rööpad. Teelõigu pikkus ca 346jm, laius keskmiselt 7m.

2. Üldosa

2.1. Kvaliteedinõuete osas tuleb esmajärjekorras järgida Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, norme ning standardeid. Lisaks veel RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke ja/või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

2.2. Vastutus **lahenduse** vastavuse eest kehtivatele seadustele ja normidele lasub täitjal ning hankijapoolne ebapädev soov ja/või kooskõlastus ei vabasta täitjat vastutusest.

2.3. Ehitamisel **lähtuda** teiste seas ka alljärgnevatest normdokumentidest:

2.3.1. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015 määrus nr 101; RT I, 20.11.2020, 3; redaktsiooni jõustunud 23.11.2020.a).

2.3.2. Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord (MTM 22.09.2014 määrus nr 74, viimane redaktsioon 2019.a.).

2.3.3. Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrus nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ (RT I, 26.02.2021, 21; redaktsioon jõustunud 01.03.2021.a.).

2.3.4. Tee seisundinõuded (MTM määrus 14.07.2015. a. määrus nr 92; RT I, 02.11.2018, 3; redaktsioon jõustunud 05.11.2018.a.).

2.3.5. Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeeriumi 2019 aasta juhend).

3. Teed ja tänavad

3.1. **Tee** äärde tuleb kaevata kraavid, et vee saaks juhtida kuivenduskraavi.

3.2. **Olemasolev** tee tuleb profileerida ja peale vedada uus kulumiskiht. Seejärel profileerida ja tihendada.

3.3. **Materjalide** nõuded:

3.4.

3.4.1. Kruuskatte ülakihi täitematerjali terastikuline koostis peab vastama „Tee ehitamise kvaliteedinõuded” (MTM 03.08.2015 määrus nr 101) lisa 10 positsiooni 6 nõuetele:

- Purunemiskindlus ≤LA35
- külmakindlus F4
- TEKN;
- 4 mm teri >50%
- peenisosiste sisaldus 8- 15%

3.5. **kulumiskihi** paksuseks arvestada minimaalselt h=12cm

Pilt 1



Pilt 2



Pilt 3

