TRANSPORDIAMET

Alutaguse Vallavalitsus
info@alutagusevald.ee
Tartu mnt 56
41101, Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik

Teie 30.09.2026 nr 7-6/177-1

Meie 23.10.2026 nr 7.1-2/26/12927-4

Iisaku aleviku keskväljaku bussiootepaviljonist

Täname Teid pöördumise eest. Küsite meie arvamust bussiootepaviljoni ümberpaigutamise kohta Iisaku aleviku keskväljaku lõunaserva, arvestades valminud teenuskeskust ning jalakäijate ja ühistranspordikasutajate liikumisvajadusi. Iisaku aleviku keskväljaku maastikuarhitektuurse projekti (töö nr 2024-095) kohaselt on paviljon kavandatud ajutisse asukohta. Projektiga hõlmatud kinnistud (katastritunnused 22401:005:0194 ja 22401:005:0215) asuvad riigitee nr 13155 Tärivere-Iisaku tee km 2,41–2,45 kaitsevööndis.

Me kooskõlastasime ehitusloa 31.07.2026 kirjaga nr 7.1-2/26/12927-2. Kirjas märkisime, et projektis näidatud perspektiivne ülekäigurada ei ole selle ehitusloa osa. Seega ei tähenda ehitusloa kooskõlastamine perspektiivse ülekäiguraja lahenduse heakskiitmist.

Me ei pea liiklusohutuse seisukohalt sobivaks bussiootepaviljoni kavandamist Teie esitatud joonisel punase ristkülikuga tähistatud asukohta. Kavandatud lahenduse korral peatuks buss peatuse kiilul ning jalakäijate liikumistee suunaks nad sõiduteed ületama peatuva bussi eest. Peatuv buss piiraks nii jalakäija kui sõidukijuhi nähtavust ning suurendaks teeületuse ohtlikkust. Paviljoni sobivaks asukohaks peame piirkonda, kus paiknevad täna bussipeatuse märgid koos ootekojaga ja kus bussid praegu peatuvad. Täpse paigutuse kavandamisel tuleb tagada jalakäijate ohutud ja loogilised liikumisteed ning teeületuseks vajalik nähtavus.

Ülekäiguraja kavandamisel tuleb arvestada ka Iisaku olemasolevate teeületuskohtade ohutusprobleemidega. Iisaku muuseumi vastas paiknev ülekäigurada on suurte sõidukiirustega seotud ohutusprobleemide tõttu liiklusohtlike kohtade nimekirjas. Seetõttu ei pea me uue ülekäiguraja rajamist ilma sõidukiirust vähendava künniseta vastuvõetavaks.

Võtame teadmiseks, et riigitee nr 13155 Tärivere-Iisaku tee servaga paralleelselt projekteeritud pollarvalgusteid ei rajata.

Küsimuste korral annan meeleldi täiendavaid selgitusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristi Kuuse
peaspetsialist
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: Lisa1_Iisaku aleviku keskväljaku kujundusprojekt

Kristi Kuuse
58603278, Kristi.Kuuse@transpordiamet.ee