



- Tingmärgid:**
- Elingi alajaama HD mahus
  - Elingi liini HD mahus
  - Perspektiivne
  - Klient
  - Teenindustee HD mahus (~450 m<sup>2</sup>)
  - Killustikala HD mahus (~1360 m<sup>2</sup>)
  - Haljastus HD mahus (- m<sup>2</sup>)
  - Tänavakivi HD mahus (~110 m<sup>2</sup>)

- Märkused:**
1. Kogu orgaaniline pinnas eemaldada alajaama territooriumilt kuni mineraalse kihini ja täita tagasi dreniiva mineraalse pinnasega vastavalt HD nõuetele (killustikala ja teed).
  2. Planeerida alajaama 110kV välisjaotla maapinna uueks kõrgusmärgiks rekonstrueeritava alal 70.50abs.
  3. 110kV jaotusseadme aiaga piiratud alas ja 2m väljapoole aeda planeerida killustikkattega alana vastavalt HD nõuetele ja näidatud mahus.
  4. Kogu 110kV jaotusseadme aiaga piiratud alale näha ette drenaaž.

<b>elering</b> <small>OHENDAME ENERGIAD</small>	Alajaama nimi/liini nr. <b>PÄRNA (110)/35/15 kV ALAJAAM</b>			Dok. tähis:
	Nimi	Kuupäev	Allkiri	Dokumendi nimetus
Kinnitas	A.Pärna	05.03.2026		110 kV JAOTLA EHITUS
Koostas				Asendiplaan (eskiis)
Üle vaatas				CAD fail:
Kooskõlastas				Leht/Lehti
				1 / 1