

LÕIGE 1-1
M 1:50

Rannametsa - Ikla kõrvalmaantee 19331
km 17,22
19331 Rannametsa-Ikla tee
21303:002:0395



LÕIGE 2-2



TINGMÄRGID (Loenhard Weiss OÜ, töö nr VT1273)

Projekteeritud maasisene multitoru

Ol.ol side trass

TINGMÄRGID



Kinnistu piir
Projekteeritud tugipeenar -5 m^2
Projekteeritud sõidutee pindamine 'Tüüp 1.1' -114 m^2
Projekteeritud sõidutee pindamine uuel alusel 'Tüüp 1.2' -10 m^2
Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine -82 m^2
Projekteeritud teekattemärgistuse taastamine -2 m^2

MÄRKUSED:

1. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsiooniде kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevöödnis tegutsemise kord ja kaitsevöödni tähistusele esitatavad nõuded".
2. Trassi paigaldussügavus maapinnast halasalal on 0,7m teemaal min 1,0m.
3. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015.a. määrus nr 101).
   * Pindamisel kasutatavate täitemateriajalide minimaalsed nõuded peavad vastama "Pindamisjuhis MA 2017-20", tabel 5. 500-2500 a/ööp (R2) omadustele.

   **Asfaltsegu AC 16 surf jämetäitematerjalide minimaalsed nõuded peavad vastama "EVS 901-3; 2021", tabel 7 900<AKÖL<1499 omadustele.

   ***Killustikus aluse minimaalsed nõuded peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2016-012", tabel 1 500<AKÖL20<3000 -tulp nr.6 omadustele.
4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.
5. Vertikaalplaneering täpsustada enne ehitustööde algust ning taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.
6. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms- taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.
7. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geoalus:	Koostaja: OÜ Cover Grupp	Töö nr: G004-21 Möödistatud: 02.2021

Geoaluse koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH200 süsteemis.

Teejoon OÜ	Teejoon OÜ Akadeemia tee 68-46 Tallinn 13614 Eesti tel: +372 55667713 mail: teejoon@gmail.com reg: 14338507 erfi: EEVO/001_55.10.2017	Projekti nimi: Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine
Projekteerija: Roland Laugason	allkirjastatud digitaalselt	Objekti asukoht: Pärnu maakond, Häädemeste vald, Kabli küla, Rannametsa - Ikla kõrvalmaantee 19331 km 17,22
		Joonise nimi: Katete taastamise plaan
Faili nimi: 21172_TP_TL-4-01_taastamine.dwg		Töö nr: 21172 / Joonise tähis (nr - leht (lehti)): TL-4-01 / Staadium: TP / Mõõtkava: 1:250/1:50
Koostatud / trükitud: 18.05.2021 / 18.05.2021		