Vaade 2
M 1:500

MPLTarbija Al 4G25 88/100 m

KM 2,99

KM 2,97

LK238158
1-kohaline , soklil

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 11 m
Vastavalt ristmeväljа joonisele RV-1

Veski
18803:002:0114

MPL443028 Al 4G50 31/45 m

KM 2,95

M42

Olemasolev r/b mast asendada
uue puitmasti ja toega
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=10 m
tugi: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m, a=0,3 l=3 m

M4

Halinga-Uduvere

pinnase-hunnik

Elamu

Mängumaja

Vare

Kr

Nurga tee

põld

Vaade 1
M 1:1000

Annipõllu
18803:002:0203

Maantee kaitsevöönd

Mardiveski
63801:001:0882

Mardi
63801:001:0880

Veskimardi
63801:001:0883

M45 asendada uues asukohas
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m

M41-M61 BLL-99 1788/1877 m
AS-50 asendamine

M44 asendada uues asukohas
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m

M43 asendada uues asukohas
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m

Vaade 3

M45

M44

M43

M42

M41

M3

M2

M1

80

90

95

50

Ristmeväli RV-1 (M 1:250)

min 1,5 m

min 0,5 m

ELASA sidetrass
Kõrgus h=24,78 m

Ristmevälja joonis RV-3

19218 Halinga-Uduvere tee
18803:002:0051

Mardi
63801:001:0880

Veskimardi
63801:001:0883

M 1:200 -->

M 1:1000 -->

Ristmevälja joonis RV-2

Demonteerida sisestusvisang
AMKA 3x16+25 kokku ca 11 m

Demonteerida AMKA 3x50+70
AJ Valistre-M4 kokku ca 166 m

Paigaldada uus puitmast
mast:1xkl. 4, tan. im, h=11 m
Mastile paigaldada AJ26859
Masti põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP8542-K1-3 leht 1

Olemasolev r/b mast asendada uue
masti ja tugedega
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=10 m
tugi:2xkl. 4, tan. im, h=11 m, a=0,3, l=5 m

Ol. olev r/b mast asendada uue puitmastiga ja toestada
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=?
tugi: 1xkl.4, tan. im, h=12 m, a=0,4, l=5 m
tõmmitsad:3xFe 25, a=0,3, l=6 m

AMKA 3x70+95 49/53 m

Demonteerida Valistre alajaam

Olemasolev r/b mast asendada uue
masti ja tõmmitsaga
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=10 m
tõmmits: 1xFe25, a=0,3, l=5m

Vt RV-2

Vt RV-3

KM 2,88

KM 2,84

KM 2,82

KM 2,80

Maantee kaitsevöönd

19218 Halinga-Uduvere tee
18803:002:0051

Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud mastalajaam
- Projekteeritud MP õhuliin
- Projekteeritud MP kaabel
- Projekteeritud tarbija MP kaabel
- Projekteeritud liitumiskapp
- Puurimiskaevik
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud maandus
- Demonteeritav element
- Ol. olev MP õhuliin
- Ol. olev KP õhuliin
- Ol. olev drenaaž
- Katastriüksuse piir
- Maantee kaitsevöönd

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Projekt	**Pärnu-Jaagupi-HALINGA õhuliini rekonstrueerimine Põhja-Pärnumaa vallas Pärnumaal (I etapp)**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 1-2**			Joonise nr	**IP8542-K1-1**	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		10.02.2026	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:1000/1:500
	Kontrollis	**K. Maaten**			+372 512 7053	Staadium	
	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 2