Pikett	Töökõrgus	Süvend	Proj. kõrgused	Ol. ol. kõrgused
0+00				46.62
0+25	0.59		46.34	45.75
0+50	0.53		46.19	45.66
0+75	0.44		46.14	45.70
1+00	0.47		46.09	45.62
1+25	0.34		46.04	45.70
1+50	0.61		46.03	45.42
1+75	0.50		46.20	45.70
2+00	0.70		46.41	45.71
2+25	0.53		46.62	46.09
2+50	1.27		46.82	45.55
2+75	0.71		46.91	46.20
3+00	0.88		46.98	46.10
3+25	0.51		47.05	46.54
3+50	0.70		47.12	46.42
3+75	0.78		47.19	46.41
4+00	0.75		47.26	46.51
4+25	0.63		47.33	46.70
4+50	0.61		47.40	46.79
4+75	0.77		47.47	46.70
5+00	0.71		47.54	46.83
5+25	0.55		47.61	47.06
5+50	0.48		47.68	47.20
5+75	0.64		47.75	47.11
6+00	0.57		47.82	47.25
6+25	0.53		47.89	47.36
6+50	0.58		47.96	47.38
6+75	0.60		48.04	47.44
7+00	0.43		48.11	47.68
7+25	0.58		48.18	47.60
7+50	0.67		48.25	47.58
7+75	0.51		48.32	47.81
8+00	0.60		48.51	47.91
8+25	0.50		48.77	48.27
8+50	0.30		49.02	48.72
8+75	0.30		49.09	48.79
9+00	0.45		49.01	48.56
9+25	0.56		48.92	48.36
9+50	0.33		48.84	48.51
9+75	0.68		48.75	48.07
10+00	0.86		48.68	47.82
10+25	0.99		48.85	47.86
10+50	0.98		49.23	48.25
10+75	1.12		49.62	48.50
11+00	1.28		50.01	48.73
11+25	1.60		50.40	48.80
11+50	1.73		50.60	48.87
11+75	0.06		50.67	50.61
12+00	0.56		50.69	50.13
12+25	1.14		50.66	49.52
12+50	0.93		50.35	49.42
12+75	0.98		49.90	48.92
13+00	0.75		49.49	48.74
13+25	0.70		49.34	48.64
13+50	0.76		49.47	48.71
13+75	1.21		49.65	48.44
14+00	0.80		49.84	49.04

Hor. kõverad: R 70.00 K 13.58; R -15.00 K 9.44; R 15.00 K 7.72; R -70.00 K 5.58

Vert. kõverad: s22.05 i-0.011; L27.77 R-3000.00m; s84.26 i-0.002; L30.66 R-3000.00m; s80.19 i0.008; L16.30 R3000.00m; s511.52 i0.003; L22.58 R-3000.00m; s51.95 i0.010; L27.42 R2000.00m; s117.66 i-0.003; L37.78 R-2000.00m; s92.41 i0.016; L25.30 R2000.00m; s27.22 i0.003; s4.97 i0.000; s31.52 i0.001; L37.35 R2000.00m; s39.66 i-0.018; L50.65 R-2000.00m; s61.45 i0.007

Kalded ja pikkused: 46.62; i-0.011 S35.93; 46.22; i-0.002 S113.48; 45.99; i0.008 S103.67; 46.85; i0.003 S530.96; 48.34; i0.010 S76.95; 49.14; i-0.003 S150.27; 48.63; i0.016 S123.95; 50.56; i0.003 S39.87; 50.67; 50.67; i0.001 S50.20; 50.71; i-0.018 S83.66; 49.20; i0.007 S105.15

TINGMÄRGID

- ol. ol. pind
- proj. pind
- proj. kraavi põhi
- proj. ms truup
- proj. truup
- proj. ristumine mahasõiduga
- proj. ühendus paremale
- proj. ristumine teega

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteerija:	Selgitus:
1			

Projekteerijad: OÜ PALMPRO, Võilille tee 11a, Haage, Tartu linn, 61402 Tartumaa; tel: 735 2929; 509 7516; e-mail: info@palmpro.ee; MTR reg.nr: EEP000168

TEEDE KAVAND OÜ
Vibu 2-22 Tallinn 10415; reg.kood 14433688
MTR reg.nr: EEP004040; EPE001351; ELK00152
tel:5228003;e-kiri: teedekavand@gmail.com

Töö nimetus: TARTU VALLA KÕRVEKÜLA-VAHI TEE JALGRATTA- JA JALGTEE EHITUSPROJEKT
Tee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 126,51 -129,23 paremal
Teedeehitus ja liikluskorraldus

Tellija: TARTU VALLAVALITSUS
Haava tn 6, Kõrveküla al-k., Tartu vald
60512 Tartu maakond
Reg. kood 75006486
Tel. +372 510 6363
E-post: tartuvald@tartuvald.ee

Joonise nimetus: Pikiprofiil PK 0+00....14+00

Töö number: 338

Vastutav spetsialist: Tiit Korn — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Ehitise asukoht: Tartu vald, Raadi alev, Kõrveküla alevik

Projekteerija: Tiit Korn — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekti staadium: PP | Kuupäev: 29.10.2023 | Joonise number: TL-6-02 | Skaala: 1:1000 1:100