

# HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 309826

Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)

Hange: Lillekopli paisu likvideerimine, kahe puurkaevu ning torusilla rajamine

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega

Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk nr	Nimetus	Kirjeldus	Tüüp / hindamismeetod	Osakaal	Kogus	Ühik	Pakkuja täidetav
1	Pakkumuse kogumaksumus		Maksumus - vähim on parim	100			
	Puurkaevude rajamine, ettevalmistus						
	- Puurkaevu rajamine (120 m) Kopli kinnistule koos puhastus- ja proovipumpamisega				1	töö	jah
	- Puurkaevu rajamine (120 m) Lille kinnistule koos puhastus- ja proovipumpamisega				1	töö	jah
	- Mõlema rajatud puurkaevu vee kvaliteedi määramine ja pärast puurkaevu rajamistööde lõpetamist andmete esitamine Eesti Looduse Infosüsteemi vastavalt projektis kirjeldatule				1	töö	jah
	- Ettevalmistustööd (veelaskme puitkilpide eemaldamine maksimaalselt 0,3 m ööpäevas), vajadusel töömaa tähistamine				1	töö	jah
					1	töö	jah

- Võsa ja puude raie (ca 800 m2) koos ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta maaomaniku kinnistule, kändude juurimine ja utiliseerimine				
- Raudbetoonist binokkeltruubi lammutamine, paisrajatise lammutamine koos paisrajatise lammutusjäätmete utiliseerimisega		1	töö	jah
- Ehituskaeviku rajamine (ca 270 m3), koos ülejääva materjali utiliseerimisega		1	töö	jah
- Ajutiste veetõkketammide rajamine koos veetõkketammide hilisema likvideerimisega		1	töö	jah
- Ajutise möödavoolutoru paigaldamine (d 315) koos hilisema likvideerimisega või vee ajutine üle pumpamine		1	töö	jah
- Veetõrjetööd ehituskaevikust ehitustööde ajal		1	töö	jah
Torusilla ehitus				
- Terastorusild detalide maksumus koos transpordiga objektile		1	töö	jah
- Torusilla paigaldus koos taldmiku ehituse ja tagasitäitega		1	töö	jah
- Jõesäangi (s.h toru sisene) ja kallaste kindlustamine		1	töö	jah
- Voolurahustuskivide paigaldamine väljavoolule ja toru siseselt		1	töö	jah
- Mustkatte taastamine koos geotekstiili (NGS4) paigaldamisega ja aluskihtide ehitamisega		1	töö	jah
		1	töö	jah

- Torupiidre paigaldamine (kokku 31,5m) koos tugipostide betoneerimisega				
- Haljastuse taastamine tööde käigus rikutud aladel (vajadusel kasvupinnase kiht min 5 cm; murukülv)		1	töö	jah
Altniisutustorustike kaevu ehitamine				
- Altniisutustorustike kaevu ehitus koos pinnasetööde ja koha peal raudbetoon kaevu valamiseega.		1	töö	jah
- Ehitusobjekti infotahvli paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks vajadusel ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldamine		1	töö	jah
- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine, andmete kandmine Ehitisregistrisse		1	töö	jah
<b>Kokku:</b>		<b>100</b>		

## Hindamismetoodika kirjeldus

### 1. Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim väärtus" \* "osakaal".