

LÄHTEÜLESANNE

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti ehitusprojekt.

1.1. Objekti andmed:

1.1.1. Nimi: Karuperse tee.

1.1.2. Asukoht: Ohtla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.

1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Rapla- ja Läänemaa metskond, Edela regioon Põhja piirkond.

1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 1.3 ja p 1.4.

2. UURIMISTÖÖD:

2.1. Objekti üldandmed:

2.1.1. Teed:

Tee nimi	Teeregistri nr	Tee järk	Olemasolev pikkus km	Rek. pikkus km	Ehit. pikkus km	Kokku km
Karuperse tee (uus tee)	-	-	-	-	1,29	1,29

2.2. Tingimused uurimistöödele:

2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt [Maaparanduse uurimistööde nõuetele](#) sellises mahus ja sellise kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asendiplaan, digitaalsed andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö.

2.2.2. Uurida uute teekraavide või nõvade rajamise võimalusi ja olemasolevate kraavide ja eesvoolude rekonstrueerimise vajadust mahus, mis tagab teekraavide toimimise.

2.2.3. Uurida lähteülesande p 2.1.1 ja p 3.1 kirjeldatud tee ja tee rajatiste ehitamise võimalusi.

3. PROJEKTEERIDA:

3.1. Tee ehitamine alljärgnevalt:

- Nimi: **Karuperse tee** (joonistel, KMA-s ja kooskõlastustel algne nimi **Ohtla tee**);
 - pikkus ca **1,29 km**;
 - katendi laius **4,5 m**;
 - järk **nr 4**;
 - ristumiskoht Taebla-Kullamaa kõrvalmaanteega nr 16126
 - ehitavalt teelt mahasõidud kinnisasjadele Rajametsa (tunnus 45201:001:0154), Mäemetsa (tunnus 44101:001:1953) ja kinnisasjale tunnusega 45201:001:0011. Asukohad kooskõlastada kinnisasjade omanikega.
 - tee lõppu tagasipööramiskoht;
 - tee projekteerida joonisel ettenähtud kohta nii, et tee rajatiste ehitamisel säiliks olemasolevad piiritähised;

3.1.1. Tee ehitamine projekteerida vastavalt [RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile \(Versioon 2.1\)](#).

4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt järgmised keskkonna- ja looduskaitse- ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti projekteerimise ja ehitamise käigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed **KMA tabel T2 ja T3**. Piirangute täpsed asukohad projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg.). Piirangute lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti looduse infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK st.

4.2. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning nende läheduses asuvate objektide ehitamise tingimused, selgitab välja projekteerija.

4.3. **Projekteerimise käigus määrata ja tähistada esimeses järjekorras eramaade katastriüksustele 44101:001:1953; 45201:001:0011; 45201:001:0154 tee ehitamiseks ja kasutamiseks vajalik maa-ala. Määratud alade järgi toimub katastriüksuste jagamine ja moodustatavate kinnisasjade müügilepingu sõlmimine.**

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:

- 5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses [RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti näidiskooseisule](#) ning olema kooskõlas [Maaparandusseaduse](#) ja [Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuetega](#).
- 5.2. Projektis tuleb arvestada (olemasolul) Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnavalaste tingimustega ning KMA-st tulenevate meetmetega.
- 5.3. Projekti lähteülesandes olevate ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnavalased ja muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki.
- 5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku. Töökoosolek projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti.
- 5.5. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena.
- 5.6. Projekteerija **täiendab** (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele **KMA Tabelis 1** olevad üldandmed (**p 1.2**, ja **p 2.2**) ning esitab need peale muutmist kohe lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile.
- 5.7. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MTO metsataristuspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu.
- 5.8. **Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.**
- 5.9. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis.

6. LÄHEÜLESANDE LISAD:

Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan, digitaalsed andmekihid.

7. PROJEKT ANDA ÜLE:

RMK Metsataristu osakonna spetsialist Enn Raav' le ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt näidiskooseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale.

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA:

RMK Edela regioon, Omavalitsus, Keskkonnaamet, Transpordiamet, eramaid läbivate lõikude ulatuses omanikud, võimalikud infrastruktuuride omanikud.

9. LÄHEÜLESANDE KOOSTAS:

RMK Metsataristu osakonna spetsialist Enn Raav.

(digiallkirja kuupäev)

(allkirjastatud digitaalselt)