Leht 7

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud:

- Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi
- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru
- Demonteeritav seade

Tingmärgid:

- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev side kaabelliin

90002:003:0095 Mustakivõdu

90002:003:0024 Kõpmaadu

90002:003:0373 Elbivälja

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=69 m

Mastile paigaldada sädevahemikud

Mast 77, III klass, kreosoot L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=65 m

Mast 78, III klass, kreosoot L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=65 m

Mast 79, III klass, vasesool L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=66 m

KP õhuliin demonteerida, A-35, L=2650 m

Mast 80, traavers ja isolaatorid asendada

Mastile paigaldada sädevahemikud

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=64 m

Mast 81, III klass, kreosoot L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² Mast 41-mast 82 L=2650 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=66 m

KP õhuliin Fe/Al 62 mm² L=7 m

V-Jaagupi elamute HL LL13 demonteerida ja asendada V-Jaagupi asula LP-ga

Mast 82 asendada V klassi kreosoot-mustaõega mastiga L=11 m Tugi, IV klass, kreosoot, L=12 m

D160 / 750N L=6 m

KP õhuliin demonteerida, AS-35, L=5864 m

X = 6575500 Y = 641300

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald
Joonis	Elektripaigaldise plaan
Tellija	Elektrilevi OÜ
Joonise nr	IP7592-1-7
Projekteeris	Ivo Maaten — 11.08.2025 — 5282137
Kontrollis	Ivo Maaten
Projektijuht	Ivo Maaten
Mõõtkava	M 1:500
Staadium	Tööprojekt
Keel	EST
Leht	7
Lehti	13

LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Leht 8

90002:004:1790 17103 Mõdriku-Kehala tee

90002:003:0470 Laun

90002:003:0022 Viko

Ristumine teega 17103 Mõdriku-Kehala tee km 7,94

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=45 m

Mastile paigaldada sädevahemikud

Mast 71, traavers ja isolaatorid asendada

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=72 m

Mast 72, III klass, vasesool L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=66 m

Mast 73, III klass, kreosoot L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=65 m

Mast 74, III klass, kreosoot L=11 m

Mastile paigaldada sädevahemikud

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=66 m

Mast 75, III klass, kreosoot L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=67 m

Mast 76, III klass, kreosoot L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=69 m

X = 6575500 Y = 641400

X = 6575500 Y = 641500

X = 6575500 Y = 641600

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald
Joonis	Elektripaigaldise plaan
Tellija	Elektrilevi OÜ
Joonise nr	IP7592-1-8
Projekteeris	Ivo Maaten — 11.08.2025 — 5282137
Kontrollis	Ivo Maaten
Projektijuht	Ivo Maaten
Mõõtkava	M 1:500
Staadium	Tööprojekt
Keel	EST
Leht	8
Lehti	13

LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348