Tingmärgid:

- Olemasolev vesi
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev side kaabelliin

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru
- Toru paigaldus kinnisel meetodil
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade

D160; 750N L=19 m

Väljumine teelt 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.44

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=79 m

V D32; D40 torus, 103.48

Sisenemine teele 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.37

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=8 m

K, D160, 102.82 bk77

D160; 750N L=2 m

D160; 750N L=2 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=94 m

Väljumine teelt 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.25

K, D160, d270 torus 103.60 bk77

Trantspordiameti maal kaabel paigaldada min 1,0 m sügavusel

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=16 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=13 m

K, D110, d160 torus tp 103.93 bk77 (h1.65)

Ettevaatust TV kaabel

D160; 750N L=2 m

Sisenemine teele 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.12

D160; 750N L=11 m

D160; 750N L=41 m

D160; 750N L=2 m

Leht 3

Leht 4

Nr KPL409483
AHXAMK-W 3x120+35
AJ26134-V-jaagupi asula
L_{tr}=996 m; L_{kaabel}=1060 m

Nr KPL409482
AJ V-Jaagupi asula - V-Jaagupi elamud
AHXAMK-W 3x120+35
L_{tr}=498 m; L_{kaabel}=537 m

D160; 750N L=38 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=74 m

D160; 750N L=2 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=24 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=12 m

D160; 750N L=3 m

D160; 750N L=2 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=12 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=10 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=9 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel D160; 1250N; L=81 m

V 2+m sügavusel

V 2+m sügavusel

K ca 1,8m sügavusel

Sidetrassi kõrgus täpsustada enne puurimist

Kinnisel meetodil min 1,5m sügavusel kattest D160; 1250N; L=2x13 m

Sidetrasside sügavused täpsustada koos võrguvaldaja esindajaga enne puurimist

Väljumine teelt 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 0.93

Ristumine teega 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 0.91

Sisenemine teele 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 0.87

K, D110, d220 torus tp 103.71 bk77 (h1.59)

D160; 750N L=2x7 m

90002:003:1100 17102 Viru-Jaagupi - Simuna tee

90002:003:1090 17104 Koserave - Viru-Jaagupi tee

90101:001:0545 17102 Viru-Jaagupi - Simuna tee

90002:003:0012 Kooseravere tee 2

90002:003:0021 Kask tn 3 // 5 // 7 // 9 // 11

90002:003:0033 Kooli tee 4

90002:003:0016 Kesk tn 13

90002:003:0037 Kesk tn 15

90002:003:0063 Kesk tn 17

90002:003:0036 Kesk tn 23

90002:003:0800 Kesk tn 25

90002:003:0020 Kesk tn 31

90002:003:0022 Kesk tn 27

90002:003:0018 Kesk tn 19

90002:003:0020 Kesk tn 21

90002:003:0004 Kesk tn 18

90002:003:0008 Kesk tn 10

90002:003:0010 Kesk tn 8

90002:003:0035 Kesk tn 12

90002:003:0004 Kesk tn 14

90002:003:0659 Parna tänav

90001:001:0743 Parna tänav

90101:001:0263 Kesk tn 14

Tingmärgid:

- Olemasolev survekanalisatsioon
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev vesi
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev side kaabelliin

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru
- Toru paigaldus kinnisel meetodil
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP7592-1-3	
	Projekteeris	Ivo Maaten		15.08.2025	5282137	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht	Ivo Maaten				Keel	Leht 3 / Lehti 13
						EST	

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP7592-1-4	
	Projekteeris	Ivo Maaten		15.08.2025	5282137	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht	Ivo Maaten				Keel	Leht 4 / Lehti 13
						EST	