Vaade 13
M 1:1000

KM 23,95

KM 23,86

Olemasolev r/b toega mast
asendada puitmasti ja tugedega
mast: kl. 4, tan. im, h=12 m
tugi: 2xkl. 4, tan. im, h=12 m

Demonteerida AMKA 3x70+95
Kodasmaa AJ-M1 kokku ca 6 m

Demonteerida Kodasmaa AJ

AMKA 3x50+70 123/126 m

Demonteerida AMKA 3x70+95
Kodasmaa AJ-M2 kokku ca 55 m

Demonteerida AS-25
Kodasmaa AJ-M150H1 kokku ca 11 m

Paigaldada tõmmits

Paigaldada tõmmits

AMKA 3x70+95 52/57 m

Ol. olev r/b mast toega asendada
samas asukohas uue puitmasti ja tõmmitsatega
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=11 m
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=10 m
tugi: 1xkl.4, tan. im, h=12 m, a=0,3 m, l=5 m
Paigaldada riigel l=1,5 m, Hmin=0,48 m
Mastile paigaldada AJ26853
Põhimõtteline paigutusjoonis joonisel IP8425-3 leht2

Ol. olev r/b mast toega asendada
samas asukohas uue puitmasti ja toega
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=11 m
tugi: 1xkl.4, tan. im, h=12 m, a=0,3 m, l=5 m

Ol. olev r/b mast toega asendada
samas asukohas uue puitmasti ja toega
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=12 m
tugi: 1xkl.4, tan. im, h=12 m, a=1,3 m, l=5 m
Paigaldada riigel l=1,5 m, Hmin=0,48 m

Asendada isolaatorid

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m

Traavers asendada

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m
Paigaldada min 2,13 m sügavusele

Maantee kaitsevöönd

Vaade 12

Vaade 14

Seapesa
15901:001:0218

Kiviktnka
15901:001:0237

Kabaste-Tooma
15901:001:0095

15901:001:0706

Vt ristmevälja joonist RV-8
Joonisel IP8425-4 leht 1

M149 M150 M151 M152 M153 M154

99 77 96 72 99 99

72

Vaade 13
M 1:1000

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m
Paigaldada min 2,14 m sügavusele

Ol. olev r/b mast asendada
samas asukohas uue puitmasti ja toega
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=12 m
tugi: 1xkl.4, tan. im, h=12 m, a=1,3 m, l=6 m
Paigaldada min 2,13 m sügavusele
Paigaldada riigel l=1,5 m, Hmin=0,49 m

Isolaatorid asendada

Mast õiguda,
isolaatorid asendada

Traavers asendada

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m

15901:001:0323

15901:001:0437

Vt ristmevälja joonist RV-10
Joonisel IP8425-4 leht 1

Vt ristmevälja joonist RV-11
Joonisel IP8425-4 leht 1

Kabaste-Tooma
15901:001:0095

Vahemaa
15901:001:0437

Silde
15901:001:0328

M155 M156 M157 M158 M159 M160

105 97 88 79 71

M157H1

85

Isolaatorid asendada

M156H2

Ol. olev r/b mast toega asendada
samas asukohas uue puitmasti ja toega
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=11 m
tugi: 1xkl.4, tan. im, h=12 m, a=0,3 m, l=6 m
Paigaldada riigel l=1,5 m, Hmin=0,50 m
Mastile paigaldada uus lahkkaitse
Põhimõtteline paigutusjoonis joonisel IP8425-3 leht 3

71

15

Vaade 14

Vaade 15

Põigused kaitstud.

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud rippkeerdkaabel
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud mastalajaam
- Projekteeritud maandus
- Ol. olev KP õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Maantee kaitsevöönd

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 14457G) 01.2026

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Lõpe-Kalevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine Pärnumaal				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaated 13-14			Joonise nr	IP8425-1	
	Projekteeris	K. Kangro		15.01.2026	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:1000
	Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium	
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	8 / 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348