



STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-228 TINGMÄRGID

- 1W1 Persp. madalpinge maakaabel kaitsetorus
- 1W2 Persp. keskpinge maakaabel kaitsetorus
- Proj. ümber töötatav masti tugi
- Proj. maanduspaigaldis
- Persp. komplektalajaam koos tarbija reservoruga
- Persp. kinnise läbimise meetod
- Persp. kinnise läbimise meetodi lähtekaavik
- Persp. hallituse taastamine (kaevetööde ala)
- Demonteeritav keskpinge õhuliin
- Demonteeritav madalpinge õhuliin

TINGMÄRGID (Kiirvool OÜ töö nr 518/25)

- Proj. survekanalisatsioon
- Proj. survekanalisatsiooni kaitsetorus
- Proj. survekanalisatsiooni hooldussõlm
- Kaeviku piirjoon
- Taastatav kruusakattega tee
- Taastatav haljasala (kaeviku ulatuses)
- Proj. maapind
- Ol. olev maapind (kui erineb projekteeritust)
- Proj. survekorustiku käänupunkt
- Toru põhja kõrgusmärk

MÄRKUSED:

- Proj. survetorustik rajatakse kinnisel meetodil suundpuurimisega. Töö teostamiseks vajalike kaevikute paiknemine ja ulatus on kajastatud asendiplaanil, mis võib muutuda (va sõlmede asukohad) tulenevalt puurimistööde tehnoloogilistest tingimustest.
- Katted taastada ehituseelse olukorra kohaselt. Teekatte taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ja Harku valla kaevetööde eeskiri.

Geodeesia: OÜ Geodeesia24 töö nr 10253-25 (koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH-2000; mõõdistatud 02.2025)

 KIIRVOOL OÜ Pärnu mnt 180a Tallinn 11317 Reg. nr 11281982 MTR nr EEP000864 www.kiirvool.ee; tel. 6142122	Joonise nimetus Asendiplaan		
	Töö nr 518-2/25	Joonise nr. VK-4-01	Mõõtkava 1:500
Harku vald Otsa-Miko ja Loopealse piirkonna ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. 2.etapp	Kuupäev 08.07.2026	Version pp	Stoodium pp
Projekteeris T. Piirsalu			
Kontrollis			