Leht 11

Tingmärgid:

Olemasolev keskpinge õhuliin
Kinnistu piir

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud:

Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin
Projekteeritud puitmast
Projekteeritud tugi

90002:003:0049
Männiksaare

90002:003:0050
Männikpõllu

90002:003:0002
Tedre

90002:003:0002
Tedre

90002:003:1110
21 Rakvere-Lüganuse tee

X = 6571700 Y = 6405100
X = 6571800 Y = 6405100
X = 6571600 Y = 6405200

Mast 54, traavers ja isolaatorid asendada (SHF20). Ehitada maanduspaigaldis 25Ω

Mastile paigaldada sädevahemikud

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=64 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=65 m

Mast 55, traavers ja isolaatorid asendada (SHF20). Ehitada maanduspaigaldis 25Ω

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=68 m

Mast 56, traavers ja isolaatorid asendada (SHF20). Ehitada maanduspaigaldis 25Ω

Mastile paigaldada sädevahemikud

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=68 m

Mast 57 asendada ankrumastiga, IV klass, kreosoot L=11 m 2xtugi, IV klass kreosoot, L=2x12 m

Mastile paigaldada rigilid, 2x1,5m H=1,1m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=65 m

Mast 58, traavers ja isolaatorid asendada (SHF20). Ehitada maanduspaigaldis 25Ω

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=69 m

Projekt				Tellija
Pajusti-1005 (Roela) rekonstrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald				Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr: IP7592-1-11
	Projekteeris: Ivo Maaten		02.12.2025 5282137	Mõõtkava: M 1:500
	Kontrollis: Ivo Maaten			Staadium: Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht: Ivo Maaten			Keel: EST; Leht: 11; Lehti: 13

Leht 12

Tingmärgid:

Olemasolev keskpinge õhuliin
Kinnistu piir

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud:

Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin

90001:001:0956
Põlula metskond 52

90002:003:0049
Männiksaare

X = 6572000 Y = 6397400
X = 6571900 Y = 6398000

Mast 48, traavers ja isolaatorid asendada

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=68 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=70 m

Mast 49, traavers ja isolaatorid asendada

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=66 m

Mast 50, traavers ja isolaatorid asendada

Mastile paigaldada sädevahemikud

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=66 m

Mast 51, traavers ja isolaatorid asendada

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=66 m

Mast 52, traavers ja isolaatorid asendada

KP õhuliin Fe/Al 99 mm² L=68 m

Mast 53, traavers ja isolaatorid asendada

Mastile paig
sädevahem

Projekt				Tellija
Pajusti-1005 (Roela) rekonstrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald				Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr: IP7592-1-12
	Projekteeris: Ivo Maaten		02.12.2025 5282137	Mõõtkava: M 1:500
	Kontrollis: Ivo Maaten			Staadium: Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht: Ivo Maaten			Keel: EST; Leht: 12; Lehti: 13