



22901:001:0494  
Permisküla metskond 214

Projekteeritud maakaabel KPL223033  
AJ7388 - AJ14777  
AXLJ-TT 3x50+16Cu; L(trass/kaabel)=1238/1260m  
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=1163/1170m

22901:008:0276  
Struuga maastikukaitseala 8

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)  
1W1 1W1 Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)  
1W2 1W2 Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)  
Proj. madalpinge liitumisklipi tarbija reservitoruga  
Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuhv

- Proj. maanduspälgaldis  
Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt  
Proj. kinnise läbimise meetod  
Kinnise läbimise meetodi lähtekaevik  
Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)  
Tööst välja viidav keskpinge maakaabel

- Katastrirüksuse piir  
Ol. olev madalpinge õhuliin  
Ol. olev madalpinge maakaabel  
Ol. olev keskpinge õhuliin  
Ol. olev keskpinge maakaabel  
Ol. olev kõrgepinge õhuliin  
Ol. olev veetrass

- K Ol. olev kanalisatsioonitrass  
D Ol. olev drenaaž

Tellijaja:  
Enefit Connect OÜ

Töö nimetus:  
Joonise nimetus:

Seirepositsioonide liitumine elektrivõrguga  
Vasknarva, Jaama, Karoli, Mustanina ning Auvere küla,  
Permisküla ja Kuningaküla Altaguse vald ja Narva-Jõesuu  
linn Ida-Viru maakond LR9177, tööprojekt.



Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Kuopäev: 05.12.2023  
Tartumaa, 61714  
MTR: TEL002388  
Reg. nr: 12688881  
Telefon: +372 553 4119  
E-mail: jaanus@stromtec.ee  
Projektiteerija: Harri Laks; tel 53 835 935  
Kontrollis: Jaanus Kaldoja

Töö nr: 23-95  
Joonise nr: 004  
Mõõtkava: M1:500/A2