MAA- JA RUUMIAMET

TRANSPORDIAMET
Harju maakond
Tallinn
Lasnamäe linnaosa
Valge tn 4
11413

info@transpordiamet.ee

Teie: 19.10.2026 nr
8-1/25-075/18504-1
Meie: 02.11.2026 nr 6.2-2/34675

Riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 81,36
Vanamatsi viadukti ehitusloast

Maa- ja Ruumiametile on edastatud kooskõlastamiseks ehitusloa taotlus Rapla maakonnas Märjamaa vallas Päärdu külas asuva riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 81,36 paikneva Vanamatsi viadukti ehitamiseks.

Maa- ja Ruumiameti geodeesia ja kaugseire osakond edastas 21.10.2026 Transpordiametile vastuskirja, mis ei hõlmanud maaparanduse valdkonna kooskõlastust.

Vanamatsi viadukti põhiprojekti (töö nr S2604-5) on koostanud Maanteed OÜ. Projektala asub osaliselt maaparandusehitise Mõisa-Veneküla1 (maaparandussüsteemi/ehitise kood 5111270010300/001) ja Roka1 (maaparandussüsteemi/ehitise kood 5111270010320/001) maa-alal. Projekti asendiplaani kohaselt on toodud välja lahendused maaparandussüsteemi toimivuse tagamiseks. Lahenduse kohaselt ehitatakse maaparandussüsteem osaliselt ringi.

Maaparandusseaduse § 50 lõike 5 alusel kooskõlastab Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond Vanamatsi viadukti projekti vastavalt esitatud ehitusloa eelnõu ja selle aluseks olevate dokumentide kohaselt alljärgnevatel tingimustel:

1. Enne viadukti rajamist või sellega paralleelselt tuleb projektalal mõjutatud maaparandussüsteemid ümber ehitada projektis ette nähtud lahenduse kohaselt ning tagada maaparandussüsteemide ja nendega seotud naabermaaüksuste kuivendusvõrgu nõuetekohane toimimine.
2. Maaparandussüsteemide ümberehitustööd tuleb dokumenteerida. Kasutusloa menetluses tuleb esitada ümberehitustööde teostamist tõendavad dokumendid, sealhulgas teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid ja fotod.
3. Ehitustööde vältel tuleb tagada maaparandussüsteemide toimimine ning vältida ehitustöödest põhjustatud takistusi vee äravoolule ja naabermaaüksuste kuivendusele.

Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond juhib tähelepanu, et viadukti kasutusloa eelnõu kooskõlastamise eelduseks on projektis ette nähtud maaparandussüsteemide ümberehitustööde nõuetekohane lõpetamine ja nende teostamist tõendavate dokumentide esitamine. Enne nimetatud tingimuste täitmist Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond viadukti kasutusloa eelnõu ei kooskõlasta.

(allkirjastatud digitaalselt)
GERDA LÕIV
maaparanduse osakonna maaparanduse kooskõlastuste büroo juhataja

+372 55965705 gerda.loiv@maaruum.ee