

5.1 Seadmete ja materjalide spetsifikatsioon

Nr	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
2	0,4 kV maakaabel + 3% varu	XPK 4G10mm ²	m	8
3	Kaabli sõrmikmuhv	XPK 4G10mm ² kaabliile	tk	2
5	PE kaablikaitsetoru	Ø75 mm, 1250N	m	19
5	PE kaablikaitsetoru	Ø75 mm, 750N	m	3
17	Kollane hoiatuslint + 3% varu	"Ettevaatust elektrikaabel"	m	3
18	Maanduskomplekt	FS11, FS21, 3 x FS31	kmpl	1
19	Cu klemm	C6	tk	2
20	Maandusjuht + 3% varu	Cu 25	m	30
21	Liiv (vajadusel)	Kivise pinnase puhul	m ³	0,12

MÄRKUS! Kõiki materjale on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, vastavalt materjalidele kehtestatud tehnilistele nõuetele.

Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida põhimaterjalide kogused!

Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud tööde teostamiseks, kuuluvad töövõtu sisse (nt kinnitustarvikud, mutrid, poldid, killustik jms).