



- Märkused:
- 11m pikkused mastid paigaldada 2m sügavusele, 13m pikkused mastid 2,5m sügavusele.
 - Tööd teostades suhtuda heaperemehelikult olemasolevasse haljastusse.
 - Rikutud katted taastada endisele tasemele peale tööde lõppenist.
 - Sädemike sädevahed tuleb reguleerida pikkusele 150 mm. Keskmise faasi sädevahemik tuleb monteerida teisele poole traaversit

TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD KP ÕHULIIN
- PROJEKTEERITUD KP MAST
- DEMONTEERITAV KP MAST
- OLEMASOLEV KP MAST
- KATASTRIPPIIR

| Tähis | Kuupäev | Projekteerija | Muudatuse kirjeldus |
|---|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | |
| Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970 | | EL10303995-0001 info@khenergia.ee | |
| Kontrollis | T.Roosna | 09.2024 | Tellija Elektrilevi OÜ |
| Projekteeris | A.M.Pärna | 09.2024 | |
| Faili nimi IP6976_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg | | | Töö nimi Kose piirkonnas KP liinilõigu asendamine |
| | | | Joonise nimi Asendiplaan |
| | | Projekt nr. IP6976 | |
| | | Joonise nr. EL-4-01-1 | |
| | | staadium | leht/lehti |
| | | TP | 1/1 |
| | | Mõõtkava 1:2000;A3 | |

