TERVISEAMET

Ain Kõiv
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 11.09.2026 nr 9-1/3338-3

Meie 23.10.2026 nr 9.4-3/26/5195-7

Vastus riikliku järelevalvemenetluse alustamise taotlusele

Lugupeetud Ain Kõiv

Edastasite Terviseametile Orissaare alevikus Võidu tn 56 kinnistut puudutava autopesula müramõõtmise protokolli, mille on koostanud OÜ Inseneribüroo STEIGER (edaspidi STEIGER). 01.07.2026 kirjaga nr 9-1/3338-1 edastasite ametile Akukon Eesti OÜ (edaspidi Akukon) läbi viidud helirõhutasemete mõõtmise protokolli. Kuna uuringu tulemused on erinevad palusite kaaluda riikliku järelevalvemenetluse algatamist tegeliku mürataseme ning normidele vastavuse väljaselgitamiseks.

Akukoni protokoll 251930-M01-31039 ja STEIGERi protokoll 26/1399 STL kirjeldavad erinevatel kuupäevadel, erinevates mõõtekohtades ja erineva mõõtmisülesandega tehtud mõõtmisi ning protokollides esitatud arvväärtused ei ole vahetult võrreldavad. Suurim erinevus tuleneb mõõtekoha ja mõõtmise eesmärgi erinevusest. STEIGER mõõtis kinnistu loodepiiril pesula lähedal (ligikaudu 11 m kaugusel autopesulast) konkreetsete seadmete töötamise ajal esinenud lühiajalisi helirõhutasemeid. Need mõõtmised kirjeldavad seda, kui tugev müra tekib ajal, mil konkreetne seade töötab. STEIGERi protokollis toodud 69–75 dB väärtused kirjeldavad seega valitud töörežiimide ajal mõõtepunktis esinenud tasemeid. Protokollist ei nähtu nende lühiajaliste töörežiimide taandamist kogu päevase hindamisperioodi väärtuseks.

Akukon mõõtis pesulast kaugemal Võidu tn 56 kinnistul (vahele jääb ka hekk) pikema perioodi jooksul kogumüra ning arvutas taustmüra ja kasutusandmeid arvestava hinnatud taseme. Müra hinnatud tase on etteantud ajavahemikus mõõdetud müra A-korrigeeritud tase, millele on tehtud parandusi, arvestades müra tonaalsust, impulssheli või muid asjakohaseid tegureid. Müra hinnatud taseme leidmisel võetakse arvesse pesutsükli kestust ning pesula kasutussagedust.

Märkimisväärne erinevus on ka taustmüra foonil. Akukon eristas liikluseta fooni 34 dB ja liiklusega taustmüra 46 dB. STEIGER mõõtis taustmüraks 52 dB.

Võttes arvesse, et esitatud mõõtmisprotokollid on metoodiliselt erinevad ning protokollide mõõdetud müratasemeid ei saa üks-ühele võrrelda ei alusta Terviseamet esitatud mõõteprotokollide alusel riikliku järelevalvemenetlust. Kui peate tegeliku müraolukorra täiendavat selgitamist vajalikuks, on vallavalitsusel võimalik tellida omal algatusel täiendavad müra mõõtmised akrediteeritud laborist.

Lugupidamisega

(*allkirjastatud digitaalselt)*

Piret Tõll
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Piret Tõll
58339462 Piret.Toll@terviseamet.ee