

 <b>K-PROJEKT</b>	K-Projekt AS Ahtri tn 6a Tallinn 10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus:	<b>Kallaste mahasõit ja sidekanalisatsioon</b>				
		Aadress:	<b>Kallaste, Leesi küla, Kuusalu vald, Harjumaa</b>				
Projekti juht:	<b>H. Kont</b>	Dokumendi nimi:	<b>Põhimaterjalide loetelu</b>				
Koostaja / vastutav:	<b>R. Hannus</b>	Töö nr:	<b>23043</b>	Staadium:	<b>Põhiprojekt</b>	Dokumendi tähis:	<b>TL-8-01M1</b>

Jrk nr	Kood	Töö kirjeldus	Ühik	PP	M1	KOKKU	Märkused
1		<b>ETTEVALMISTUSTÖÖD</b>					
1.1	20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1		1	
1.2	20212	Teemaa-ala puhastamine	m <sup>2</sup>	200		200	
1.3	20306	Truupide demonteerimine	m	7		7	
2		<b>MULLATÖÖD</b>					
2.1	30101	Kasvupinnase eemaldamine	m <sup>3</sup>	14		14	
2.2	30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m <sup>3</sup>	20	+4	24	
2.3	30501	Dreenkiht	m <sup>3</sup>	15		15	H=20 cm
2.4	30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m <sup>2</sup>	60		60	
3		<b>KATEND</b>					
3.1	40501	Killustikalus fr 32/63	m <sup>2</sup>	67		67	H=20 cm
3.2	42002	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht)	m	14		14	
3.3	43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC 12 surf) segu	m <sup>2</sup>	50	-50	0	H=5 cm
3.4	44005	Freespurukate + 2x pindamine	m <sup>2</sup>		+53	53	
3.5	44501	Peenarde kindlustamine (pos.6)	m <sup>2</sup>	25		25	H=5 cm
4		<b>TEHNOVÕRGUD</b>					
4.1	80213	Ol. olevate kaablite kaitsmine poolitatava toruga	m			0	
4.2	-	Ol. olevate kaablite kaitsmine R/B plaatidega 2400x1200x100 mm	tk	4		4	Vajadusel vastavalt lõigetel ja asendiplaaniil toodud tingimustele
4.3		Raudbetoonplaadid truupide kaitsmiseks	m <sup>2</sup>	8		8	H=10 cm
5		<b>MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD</b>				0	
4.1	90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m <sup>2</sup>	116		116	H=15 cm
4.2	90305	Haljastustööd	kogusumma	1		1	