



PINNASALA
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).




Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Kaitsetoru D160-450N
Toru alus - liiv 10cm (kivitses pinnases)

## TINGMÄRGID

| | |
|---|---|
| 1W1 | Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus |
| | Projekteeritud keskpinge õhuliin |
| | Projekteeritud puitmast |
| | Projekteeritud tõmmits |
| | Projekteeritud tugi |
| | Projekteeritud mastalajaam |
| | Projekteeritud fiidrikapp mastalajaama kõrvale |
| | Projekteeritud maanduspaigaldis |
| | Demonteerimine |
| | Pinnasala taastamine |

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teeküsle kvaliteedinõuded".
2. Kaabli paigaldamisel jälgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid, tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.
3. Kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele. Riigitee alla jäävad kaablid paigaldadavähemalt 1,5m allapoole teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 1,0m sügavusele.( Riigitee nõlvale lähemale kui 1,0m paigaldades 1,2m sügavusele maapinnast). Kaablid paigaldada kaitsetorusse 750N. Kui kaablil paigaldamiseks kasutatakse kinnitsel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Kui kaabel paigaldatakse paepinnasesse, siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja soviteatud pae sisse ning kaabel tuleb paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse.
4. Liivipadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tööd taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäägid (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise virutusi).

MÄRKUSED 2:

1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsioonist teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4-...20kV Võrgustandardi).
4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.

| Muudatuse nr | Kuupäev | Projekteerija | Vastutav spetsialist | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Projekteerija

Keskkonnaprojekt
ENERGEETIKME & KESKKONNATEHNIKA

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

| | | |
|---|---|---|
| Koostas: Marek Uiboupin | allkiri /allkirjastatud digiallkirjastatud/ | |
| Projekteeris Marek Uiboupin | allkiri /allkirjastatud digiallkirjastatud/ | |
| Projekteeris Rasmus Valli | allkiri /allkirjastatud digiallkirjastatud/ | |

| | |
|---|---|
| Töö nimetus: Karu-Kandla (Jõempa HL) | Töö tellija: Elektrilevi OÜ |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | Töö väljaandmise aeg: 01.07.2026 |
| | Joonise digiaadress: IP8561_TP_EL-4-01_Asendiplaan.d |
| Objekti aadress: Jõempa küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Projekti staadium: TP / Töö number: IP8561 |
| Mõõtkava: 1:500 | Joonise number: EL-4-01 |