

1. Pärast kaevetööid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasihoidetav pinnas tihendada.

2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 250109G1). Koostamise aeg: 09.01.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

———— Katastriüksuse piir

võsa maha võtta. ladustada
kraavi ääres
ca 40m²

Projekteeritud 10kV kaabelliin
M2...JM1
160mm 750N kaitsetorus.
AHXAMK-W 3x120+Cu35
kogu trass 1331m, millest
olemasolevas kaitsetoruskaabel
367m (Ltrass = 964m);
h=-1m

1. Drenaaži teostusjoonised on pigem informatiivsed ja võivad olla kuni 5 m või rohkem nihkes
2. Dreenidega ristumisel paigaldada kaabel 0,5 m allpoolt.
3. Ehitaja peab drenaažiga ristumisel tehtud tööd dokumenteerima. (pildid, asukoha koordinaadid, sügavused, jne).

Taastamisjuhised vt. lisa 3. Savitorukollektori parandamine

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 02.12.24
Töö nimetus: RASINA-MEEKSI Keskpinge õhuline rekonstrueerimine			Reg nr: 11445550 Telefon: 5170478 e-mail: Margus.Koger@enersense.com		Töö nr: IP7436 Joonise nr: 21 Mõõtka: M1:1000
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Projekteerija: Margus Koger		Kontrollija: Margus Koger Muudatus: Ver 1	