


Põhiliste mahtude loend

Nimetus	Kogus	Ühik
Trassi mahamärkimine ja teostusmõõdistus	75,5	m
Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse.	63	m
Kaablite paigaldamine kinnisel meetodil	12,5	m
Hoiatuslindi paigaldamine kaevikusse	63	m
Videovalve seadmekarbi paigaldamine metallmastile	1	kmpl
0.4kV elektrikaabli otsamuhvi paigaldamine AXPk kaablile	9	kmpl
Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja valgusti montaaž	5	kmpl
Kordusmaanduse rajamine $R \leq 30 \Omega$	3	kmpl
Valgustuse toitekaabli ühendamine olemasolevasse metallmasti	1	kmpl
Videovalvekaamerate paigaldamine metallmastile	2	kmpl
Kontrollitoimingud ja nõuetekohane dokumentatsioon	1	kmpl

		Projekti nimetus: Vasalemma raudteejaama parkla ehitusprojekt			Objekti aadress: Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Töö nr.	Kuupäev	Koostas	Stadium	Fail	Leht
250604	19.01.26	V. Sibrits	PP	250604_PP_ELT-8-02_mahud.doc	1 / 1