



3

SÕIDUTEE (MAHASÕIT) ASFALTKATTE TAASTAMINE



ASFALTBETON 16 surf	h=6cm
KILLUSTIKALUS fraktsioon 32/63mm	h=25cm
LIIVAST DREENKIHT (k=0,98; Kf>1 m/ööp)	h=20cm
TAITEMATERJAL – PEENLIIV (k=0,98; Kf>0,5 m/ööp)	
ALUS – KESKLIIV (k=0,92)	h=10cm



TINGMÄRGID:	
W1.1	- PROJEKTEERITUD MAAKAABEL AXPX 4G25 KAITSETORUS d50mm 450N TRASSI PIKKUS [...]m
W1.1	- PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTUSE MAAKAABEL SIGNAALJUHTMEGA ARLC 4G25+2.5Cu KAITSETORUS d50mm 450N TRASSI PIKKUS [...]m
1.22.L1 52W.5° 10m.1m	- VALGUSTUSMASTI ANDMED: *VALGUSTI NR.1 *ALAJAAM NR.22 *FAAS L1 *VALGUSTI VÕIMSUS 52W *MITU VALGUSTIT - (2x...) *VALGUSTI KALDENURK 5° *HORISONTAALI SUHTES *MASTIL H=10m *KONSOOLIGA L=1m *(-.m) KONSOOLITA
	- PROJEKTEERITUD TÄNAVALGUSTI PHILIPS BGP281 LED60 38W UUEL METALLMASTIL H=6m
	- PROJEKTEERITUD TÄNAVALGUSTI PHILIPS BGP282 LED85 52W UUEL METALLMASTIL H=10m
	- PROJEKTEERITUD ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTI PHILIPS BGP281 LED59/757 R 35,5W UUEL METALLMASTIL H=6m
	- PROJEKTEERITUD PUURIMISTORU 1250N Ø75mm (KAABEL PAIGALDATAKSE KINNISEL MEETODIL)
	- PROJEKTEERITUD KAABLIKAISITORU 750N Ø75mm (KAABEL PAIGALDATAKSE LAHTISEL MEETODIL)
	- PROJEKTEERITUD MAANDUSPAIGALDIS
	- DEMONTEERITAV MAST *MADALPINGE ÕHULIINI KAABEL
	OLEMASOLEV MADALPINGE MAAKAABEL
	OLEMASOLEV KESKPINGE MAAKAABEL
	OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIINI
	OLEMASOLEV GAASITORUSTIK
	OLEMASOLEV KANALISATSIIONITRASS
	OLEMASOLEV VEETRASS
	OLEMASOLEV SADEMEVEETORUSTIK
	OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIION
	OLEMASOLEV KÜTTETRASS
	KINNISTUPIIR
	OLEMASOLEV TEE *ÄÄREKIVI

TINGMÄRGID (KATETE TAASTAMINE):

	TAASTATAV SÕIDUTEE ASFALTKATE
	TAASTATAV KÖNNITEE ASFALTKATE
	TAASTATAV HALJASALA
	ÄÄREKIVI TAASTAMINE

Projekteerija	A.Romanova	allkirjastatud digitaalselt
Juhataja	A.Volodchenkov	allkirjastatud digitaalselt
Järveküla tee 38a, 30328 Kohtla-Järve		

Aadress: Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas tänavavalgustuse rekonstrueerimine Õpetajate-Altserva tn piirkonnas (1.osa)
Tellija: Kohtla-Järve Linnavalitsus

KATETE TAASTAMISE PLAAN

Staad.	Joonise nr.	Leht/Lehti
TP	EL-4-02	3/4
Mööt.	M 1:500 A3	
Töö nr.	3/2024	
Kuupäev	26.03.2024	