Mhor: 1:5000
Mver: 1:50

MÕÕTEPUNKTI TÄHIS	PIKETI NR	VEEPIND (m ABS)	MAAPINNA KÕRGUSARV (m ABS) (PAREM KALLAS)	MAAPINNA KÕRGUSARV (m ABS) (VASAK KALLAS)	OLEMASOLEVA PÕHJA KÕRGUSARV (m ABS)	PROJEKTEERITUD VEEJUHTME PÕHJA KÕRGUSARV (m ABS)	KAEVE RISTLÕIGE PIKETI KOHAL (m^2)	SUUDMETE JA TRUUPIDE PÕHJA KÕRGUSARVUD
MP-0	0,00		9,65	10,06	8,69	8,69	0,3	
MP-1	1,08	10,14	11,52	10,93	9,78	9,78	0,1	
MP-2	1,89	10,23	11,70	11,26	9,94	9,82	0,5	
MP-3	2,97	10,34	11,93	11,21	9,99	9,87	0,4	
MP-4	3,93	10,58	12,08	11,57	10,12	9,91	0,5	
MP-5	4,69	10,63	11,79	11,40	10,16	9,95	0,4	
MP-6	5,94	10,57	11,42	11,06	10,18	10,00	0,5	
MP-7	6,72	10,73	11,86	11,51	10,38	10,04	0,7	
MP-8	7,93	10,86	12,67	11,98	10,44	10,10	1,2	
MP-9	9,05	11,02	12,20	12,09	10,66	10,15	2,2	
MP-10	9,90	11,05	12,20	12,09	10,66	10,19	1,4	
MP-11	11,04	11,07	12,28	11,95	10,55	10,24	1,2	
MP-12	11,67	11,15	12,04	12,08	10,61	10,27	1,3	
MP-13	12,89	11,18	12,37	12,39	10,72	10,33	1,2	
MP-14	13,72	11,27	12,52	12,20	10,79	10,37	1,7	
MP-15	14,78	11,26	12,08	12,21	10,75	10,42	1,2	
MP-16	15,69	11,28	12,20	12,15	10,64	10,46	1,2	
MP-17	16,63	11,22	12,30	11,97	10,96	10,50	1,8	
MP-18	17,81	11,31	12,21	12,46	10,80	10,56	1,0	
MP-19	18,68	11,36	11,98	11,91	10,79	10,60 / 10,69	0,9	10,60 / 10,69
MP-20	19,73	11,38	12,20	12,12	11,02	10,72	1,2	
MP-21	20,83	11,30	12,22	12,14	11,08	10,75	1,0	
MP-22	21,74	11,44	12,47	12,16	11,10	10,78	1,5	
MP-23	22,70	11,46	12,50	12,34	11,09	10,81	1,7	
MP-24	23,59	11,44	12,70	12,45	11,02	10,83	1,8	
MP-25	24,36	11,38	12,45	12,62	11,10	10,86	1,4	
MP-26	25,42	11,52	12,72	12,54	11,36	10,89 / 11,01	0,8	10,89 / 11,01
MP-27	26,45	12,70	13,00	12,86	11,76	11,05	2,1	
MP-28	27,41	12,75	13,05	12,86	11,54	11,09	1,0	
MP-29	28,52	12,80	13,44	13,36	11,29	11,13	0,5	
MP-30	29,54	12,77	13,50	13,50	11,24	11,17	0,3	
MP-31	30,45	12,74	13,52	13,57	11,21	11,21 / 11,16	0,1	11,21 / 11,16 / 12,18
MP-32	31,54	12,75	12,92	13,05	11,48	11,24	0,7	
MP-33	32,45	12,83	13,55	13,54	11,62	11,33	1,0	
MP-34	33,38	12,75	13,27	13,83	11,68	11,42	1,2	
MP-35	34,70	12,70	13,45	13,80	11,67	11,54	1,0	
MP-36	35,67	12,70	13,37	13,60	11,82	11,64	0,7	
MP-37	36,62	12,74	13,53	13,77	11,87	11,73	0,6	
MP-38	37,61	12,78	13,23	13,99	11,82	11,82	0,4	
MP-39	38,58	12,72	13,64	13,89	11,97	11,95	0,5	
MP-40	39,70	12,79	13,80	13,92	12,19	12,11	0,3	12,65
MP-41	40,55	12,78	14,19	14,23	12,27	12,23	0,3	
MP-42	41,92	12,84	14,31	14,32	12,30	12,30	0,4	
MP-43	42,86	12,81	14,33	14,34	12,43	12,43	0,1	
MP-44	43,86	12,98	14,45	15,05	12,59	12,59	0,1	13,29
MP-45	44,89	13,24	15,14	15,13	12,72	12,72	0,1	
MP-46	45,86	13,21	15,35	15,38	12,90	12,90	0,2	13,73
MP-47	46,89	13,44	15,18	15,68	13,21	13,12	0,4	
MP-48	47,97	13,67	15,72	15,52	13,39	13,28 / 13,40	0,7	13,28 / 13,40
MP-49	49,19	13,85	15,09	15,17	13,31			
MP-50	50,18	13,92	15,30	15,38	13,41			13,81
MP-51	50,93	13,91	15,02	15,55	13,55			13,87 / 13,96
MP-52	51,97	14,02	15,16	15,40	13,64			
MP-53	52,75	14,06	15,61	15,73	13,69	13,69	0,2	
MP-54	53,77	14,26	15,90	16,16	13,77	13,70	0,8	
MP-55	54,43	14,29	15,98	15,51	13,92	13,74 / 13,76	0,7	13,74 / 13,76; 14,82
MP-56	55,49	14,54	15,84	15,67	13,90	13,79	0,6	
MP-57	56,47	14,62	15,93	15,80	14,04	13,82	0,5	
MP-58	57,49	14,61	15,84	15,64	14,13	13,86	0,7	14,84
MP-59	58,44	14,67	15,96	15,92	13,81	13,81	0,1	14,70
MP-60	59,62	14,52	15,52	16,23	13,93	13,93	0,2	
MP-61	60,37	14,62	15,98	16,30	14,10	13,95	0,7	15,08
MP-62	61,42	14,75	15,64	16,07	14,28	13,99	1,0	14,02 / 14,12
MP-63	61,94	14,76	15,83	16,03	14,42	14,02 / 14,12 / 14,14	0,3	
MP-64	63,18	15,11	16,29	16,58	14,72	14,47	0,5	15,36
MP-65	64,31	15,24	16,39	16,34	14,96	14,76	0,6	
MP-66	65,41	15,26	16,83	16,94	15,06	15,05	0,1	
MP-67	66,09	15,50	16,63	16,98	15,35	15,35	0,0	
MP-68	66,96	15,93	17,03	17,33	15,77	15,77	0,3	
MP-69	67,77	16,23	17,32	17,80	16,22	16,22	0,2	

PROJEKTEERITUD VEEJUHTME LANG ‰ / LÕIGU PIKKUS (m)

Lõik	LANG ‰	LÕIGU PIKKUS (m)
MP-0 – MP-1	10,1	108
MP-1 – MP-19	0,47	1757
MP-19 – MP-26	0,30	672
MP-26 – MP-31	-0,43	490
MP-31 – MP-38	0,95	697
MP-38 – MP-48	1,41	1036
MP-53 – MP-55	0,28	179
MP-55 – MP-63	0,34	705
MP-63 – MP-66	2,59	359
MP-66 – MP-69	4,96	236

Lõik	KAEVE KESKMINE RISTLÕIGE (m^2)	KAEVETÖÖDE MAHT (m^3)	PIKETTIDE VAHEKAUGUS (m)
MP-0 – MP-1	0,2	22	108,1
MP-1 – MP-2	0,3	24	81,1
MP-2 – MP-3	0,5	54	108,2
MP-3 – MP-4	0,5	48	96,3
MP-4 – MP-5	0,5	38	76,2
MP-5 – MP-6	0,5	63	125,0
MP-6 – MP-7	0,6	47	78,4
MP-7 – MP-8	1,0	121	120,5
MP-8 – MP-9	1,7	190	112,1
MP-9 – MP-10	1,8	153	85,4
MP-10 – MP-11	1,3	148	114,2
MP-11 – MP-12	1,3	82	62,7
MP-12 – MP-13	1,3	159	122,2
MP-13 – MP-14	1,5	125	82,6
MP-14 – MP-15	1,5	159	106,3
MP-15 – MP-16	1,2	109	91,4
MP-16 – MP-17	1,5	141	93,8
MP-17 – MP-18	1,4	165	117,6
MP-18 – MP-19	1,0	87	86,6
MP-19 – MP-20	1,1	116	104,9
MP-20 – MP-21	1,1	121	110,2
MP-21 – MP-22	1,3	118	90,8
MP-22 – MP-23	1,6	154	96,3
MP-23 – MP-24	1,8	151	89,1
MP-24 – MP-25	1,6	123	77,2
MP-25 – MP-26	1,1	117	106,0
MP-26 – MP-27	1,5	155	103,0
MP-27 – MP-28	1,6	154	95,6
MP-28 – MP-29	0,8	89	110,7
MP-29 – MP-30	0,4	41	102,3
MP-30 – MP-31	0,2	18	90,5
MP-31 – MP-32	0,4	44	108,7
MP-32 – MP-33	0,9	82	90,5
MP-33 – MP-34	1,1	102	93,4
MP-34 – MP-35	1,1	145	132,4
MP-35 – MP-36	0,9	87	97,2
MP-36 – MP-37	0,7	66	94,8
MP-37 – MP-38	0,5	50	99,1
MP-38 – MP-39	0,5	48	96,5
MP-39 – MP-40	0,4	45	112,2
MP-40 – MP-41	0,3	25	85,0
MP-41 – MP-42	0,4	55	136,9
MP-42 – MP-43	0,3	28	94,1
MP-43 – MP-44	0,1	10	99,9
MP-44 – MP-45	0,1	10	103,2
MP-45 – MP-46	0,2	19	97,1
MP-46 – MP-47	0,3	31	102,9
MP-47 – MP-48	0,6	65	107,7
MP-48 – MP-49			121,6
MP-49 – MP-50			99,1
MP-50 – MP-51			75,4
MP-51 – MP-52			104,3
MP-52 – MP-53			77,8
MP-53 – MP-54	0,5	51	102,2
MP-54 – MP-55	0,8	53	66,0
MP-55 – MP-56	0,7	74	106,3
MP-56 – MP-57	0,6	59	98,1
MP-57 – MP-58	0,6	61	102,1
MP-58 – MP-59	0,4	38	94,8
MP-59 – MP-60	0,2	24	118,1
MP-60 – MP-61	0,5	38	74,5
MP-61 – MP-62	0,9	95	105,1
MP-62 – MP-63	0,7	36	51,5
MP-63 – MP-64	0,4	50	123,8
MP-64 – MP-65	0,6	68	113,4
MP-65 – MP-66	0,4	44	109,8
MP-66 – MP-67	0,1	7	67,5
MP-67 – MP-68	0,2	17	87,2
MP-68 – MP-69	0,3	24	81,1
		- 4943m3	- 6776,6m

MULLAVALL P-parem ja V-vasak kaldale

Lõik	Mullavall
MP-0 – MP-30	Mullavall - V
MP-30 – MP-48	Mullavall - P
MP-48 – MP-53	Voolutakistuste likvideerimine mehhanismidega. Tööde teostamine paremkaldal. Kaevetöid ei teostata.
MP-53 – MP-69	Mullavall - V

LEPPEMÄRGID

- T4 200-BET-10-KOK — Truubi nimetus, läbimõõt, materjal, pikkus, otsaku tüüp
- ▽ 21,05 — Truubi peal oleva teetelje kõrgusarv
- Uuendatav truup
- ▽ 19,05 — Truubi sissevoolu kõrgusarv
- Hooldatav truup
- Projektis mitte käsitletav truup
- K-36, N-36 — Paremalt kaldalt suubuv kraav/nõva koos nimetusega
- K-35, N-35 — Vasakult kaldalt suubuv kraav/nõva koos nimetusega
- D-1 — Looduses leitud paremalt suubuv drenaažisuue koos nimetusega - suudme taastamine
- D-1 — Looduses leitud vasakult suubuv drenaažisuue koos nimetusega - suudme taastamine
- D-1 — Looduses leidmata paremalt suubuv drenaažisuue koos nimetusega - suudme otsimine ja taastamine
- D-1 — Looduses leidmata vasakult suubuv drenaažisuue koos nimetusega - suudme otsimine ja taastamine
- D-1 — Projektis mitte käsitletav suue
- Olemasolev põhi
- Projekteeritav põhi
- Veepind
- Parem kallas
- Vasak kallas
- Aj.3 (truup) 65,42 — Ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga
- KP-5/63.30 — Likvideeritav koprapais koos nimetuse ja pealt kõrgusarvuga
- Ristumine õhuliiniga

Kraavis esinevate muldade tähendused:
T - turvas
sl - saviliiv
ls - liivsavi
r - rähkmuld
kr - kruus
l - liiv
s - savi
v - veeriseline
Δ - üle 20cm läbimõõduga kive kuni 10% mahust

VEEPIIR - mõõdetud 09.2023 seisuga

MELIOREK — Meliorek OÜ, Reg.nr. 12848681, Pikk 26, Sindi linn, Pärnumaa 86704, tel: +372 58 193 433; MTR: EEP003234 MATER: MU0262-00; MP0262-00		Tellija: PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET	
		Projekti nimetus: KARUNIIDU PEAKRAAVI PK 0,00 - 6,78 UUENDAMINE 2023; UUENDUSPROJEKT	
Projektijuht: Triin Jakobson	Allkiri:	Joonise nimetus: KARUNIIDU PKR. PIKIPROFIIL	
Projekteerija: Emili Tamar	Allkiri:		
Vastutav spetsialist: Priit Asi	Allkiri:	Töö number: 230901; Töö staadium: UP; Mõõtkava: H1:5000/V1:50; Kuupäev: 07.11.2023	Lehti: 11; Leht: 2