

Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
Teemaa puhastamine ja kasvupinnase eemaldamine	m <sup>2</sup>	120
Jämedast kergest saviliivast mulle või parem materjal, min 20cm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	120/48
Killustikalus (16/32 ja 32/63) või kruusalus fr 0-32 (peenoste sisaldus ≤7%), E>120 MPa - 20 cm	m <sup>2</sup>	107
Ristumiskoha freespurukate, h=10cm	m	39
2x pindamine killustikupuistega 12/16 ja 4/8	m <sup>2</sup>	39
Ristumiskoha teepeenrad ja kruusatee purustatud kruus fr 0-16	m <sup>2</sup>	68
Haljastuse taastamine	m <sup>2</sup>	Vastavalt vajadusele
Pinnastee ettevalmistus (kivide eemaldamine, maapinna tasandamine vajadusel)	m <sup>2</sup>	Vastavalt vajadusele
Projekteeritav sõidutee kruusast peenrad (taastamine) Purustatud kruus fr 0-16 - 10cm	m <sup>2</sup>	12
Projekteeritav haljasala (taastamine) Kasvumuld muruseemnega, h=10cm	m <sup>2</sup>	30

Märkus: Ehitaja võib teha ettepanekuid lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse osas omanikujärelevalvele või projekteerijale.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada tööde valmimiseks.

NB! Objektile võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.