

Materjalide kokkuvõte

Töö nr 2603. Suga kool, Nurme küla, Tori vald

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tuletõrje veevarustus							
1.	PE PN10 SDR17 veetoru	De225	21	jm			
2.	PE PN10 veetoru	De50	43	jm			
3.	PE PN10 veetoru	De32	38	jm			
4.	Elektrikeevissadul	De225-32	1	tk			
5.	Elektrikeevismuhv	De32	1	tk			
6.	Tühjendusega maakraan, spindlipikendus kape	DN40	1	kompl.			
7.	PE otstega siiber splindipikenduse ja kapega	DN200	1	kompl.			
8.	Maakraan, kape, spindlipikendus	DN25	1	kompl.			
9.	Killutikpadi filterpadjaga (maakraanile)		1	tk			
10.	Elektrikeevispõlv 45	De225	2	tk			
11.	Elektrikeevismuhv	De225	5	tk			
12.	Elektrikeeviskolmik	De225	1	tk			
13.	PE põlv 30	De225	1	tk			
14.	Elektrikeevispõlv 90	De225	2	tk			
15.	PE siirdmik	De225-160	1	tk			
16.	Elektrikeevismuhv	De160	1	tk			
17.	PE kaelus ja terasäär	De160	1	tk			
18.	PE kaelus ja terasäär	De225	2	tk			
19.	Elektrikeevispõlv 90	De50	1	tk			
20.	Elektrikeeviskolmik	De50	1	tk			
21.	Elektrikeevismuhv	De50	2	tk			
22.	Kuivhüdrant	DN150	1	tk			
23.	Klaasplastmahuti D2400, L12600	55m3	1	kompl.			
24.	Betoonpaat C30/37 XC2, armeeritud	14,4 x 6,2x 0,25	1	m ²			
25.	Soojustusplaat 100mm	13,8x7,0x0,1	1	m ²			
26.	Lint tekstiga VESI		102	jm			
27.	Asfaldi taastamine laoturiga		25+9	m ²			JJT 25+kinnistul 9
28.	Haljasala taastamine		580	m ²			

Märkused:

1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.