LEPPEMÄRGID

- Ai 1 (Mänd) 42.68 — Ajutine reeper number, kirjeldus; kõrgus m—tes
- Vändra metskond 4 93002:003:0296 — Katastriüksuse piir nime ja tunnusega
- 13 VD142 — Kvartali ja eraldise number ning piir
- EH1 Teossaare/TTP-291 / 001 6113070030310 — Maaparandusehitise reguleeriva võrgu rekonstrueeritava ala ringpiir
- Maaparandusehitise lühitähis, ehitise nimetus ja kood ning maaparandussüsteemi kood
- 25,5 — Maaparandusehitise reguleeriva võrgu rekonstrueeritava ala pindala
- VEP nr 204234 — Vääriselupaik tunnusega
- kobra väike konnakotkas — Püsielupaiga sihtkaitsevöönd.
- Natura elupaik
- Võidula tee (9300513) 1+00 MM — Uurimistöö käigus määdistatud ja sondeeritud rekonstrueeritav tee koos nimega, tee pikett koos tähisega looduses. Riigitee ristmiku rekonstrueerimine (MM).
- Teossaare tee (9300514) M3 — Mahasõidukoht M3
- Töömahu muutus
- 94 100 — Rekonstrueeritav kraav numbri ja voolusuunaga voolusuunanool näitab kraavimulde asukohta, trassilaius määdetakse kraavi teljest.
- 216 10 — Rekonstrueeritav teekraav number ja voolusuund trassilaius määdetakse tee teljest.
- 93 101 — Hooldatav kuivenduskraav. Puittaimestiku ja voolutakistuste eemaldamine
- Ol.olevasse seisukorda jääv kraav, voolusuunaga
- Olemasolevasse seisukorda jääv eesvoolukraav, voolusuunaga
- 250 10 — Ehitatav kraav number ja voolusuund, trassilaius määdetakse kinnistu piirist.
- 550 8 — Uus teekraav(nõva) number ja voolusuund trassilaius määdetakse tee teljest.
- 216 10 — Vändra—Võidula teekraavidest puittaimestiku raie. trassilaius määdetakse tee teljest.
- Rassisoo K3 S1 — Rekonstrueeritav eesvoolukraav,nimi ja voolusuund. Likvideeritav koprapais. Olemasolev drenaažikollektori suue.
- 20 kV — Keskpinge õhuliin, kaitsevöönd liinist 10m.
- Katoodikaitsejaama madalpinge kaabel.
- Viresi—Tallinn gaasitoru DN700, kaitsevöönd 10m torustiku keskelt mõlemale poole.
- Võidula katoodjaama anoodkaabel.
- SB1 — Ehitatav settebasseini asukoht ja number
- TT1 — Olemasolev tuletõrjetiik ja teenindusplats, ei rekonstrueerita.
- T14 50PT12KOK — Truubi number, läbimõõt (cm), materjal(BT, PT), pikkus(m) ja otsaku tüüp
  - a—projekteeritud uus truup
  - b—rekonstrueeritav truup
  - c—likvideeritav truup
  - d—olemasolev korras truup