



MARK, POS.	ARV TK	ESKIIS	SEINAAVA MÕÕDUD LAIUS mm	SEINAAVA MÕÕDUD KÕRGUS mm	VÄRVITOON
A-1	3		3890	1300	RAL 9006
A-2	2		1545	1300	RAL 9006
MÄRKUSED AL-PROFIILIDEST KALDPÖÖRDAVATAV AKEN/ MITTEAVATAV AKEN; 2-KORDSE KLAASPAKETIGA LAMINEERITUD 4+12Ar+4 SELEKTIIVKLAAS, MILLEST VÄLIMINE KLAAS ON LAMINERITUD 4mm JA SISEMINE KLAAS ON SELEKTIIVKLAAS; AKNA (KLAAS+RAAM) U=1,4W/m2K, SOLAARTEGUR g=0,41; AVATAV OSA VARUSTATAKSE FIKSAATORIGA.					
VU-1	1		800	2100	RAL 9006
MÄRKUSED AL-PROFIILIDEST KLAASIAVAGA PAREMAKÄE VÄLISUKS; 2-KORDSE KLAASPAKETIGA LAMINEERITUD 4+12Ar+4 SELEKTIIVKLAAS, MILLEST VÄLIMINE KLAAS ON LAMINERITUD 4mm JA SISEMINE KLAAS ON SELEKTIIVKLAAS; KLAASUKSE U=1,4W/m2K, SOLAARTEGUR g=0,41; KÄEPIDE VAL 201/19 ST/S (VALNES); UKS VARUSTADA LUKKUDE, HINGEDE JA PIIRDELIISTUDEGA.					
TR-1	4		4040	1555	RAL 9006
MÄRKUSED TURVARULOO TÜÜP AER 56 (8,5kg/m2), PAIGALDATUD KERGPANEELIDE KÜLGE, TURVALISUSE KORRAL LÄBI PANEELI TERASKONSTRUKTSIOONI KÜLGE. KÄSITSI JUHTIMISEGA, LINTAJAMIGA, LUKUSTUS RIIVLUKUGA; VÄRVITOON ON NATURAALNE ALUMIINIUM, TARNIJA AS VEEPISAR.					

1. * - KÕIK SEINAAVADE MÕÕDUD TÄPSUSTATAKSE ENNE TELLIMIST KOHAPEAL.
2. AKNAD VARUSTATAKSE SULUSTE JA FIKSAATORIGA (AVATAV AKEN) .
3. AKENDE JA KLAASVÄLISUKSE KVALITEEDIKLASS ON 1.
4. AKENDE JA KLAASUKSE U=1,4 W/m2K, SOLAARTEGUR g=0,6.

A

EMP & PROJEKT
EMP Asi OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Arhitekt	E.Uustal	
Kontrollis	H.Karro	

Koostatud: 11.07.2013 / trükitud: 12.07.2013

Töö nr.	2012-12	Osa: AR
Projekti nimetus:	Kaitseväe keskpolügooni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid	Staadium: TP
Tellija:	KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094	Mõõtkava 1:100
Joonise nimetus:	AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON	Joonise nr. 6