



Tingmärgid

- w1 --- Projekteeritud MP maakaabel
- Projekteeritud kaablikaitsetoru (750N)
- Projekteeritud jaotuskilp
- ▣ Projekteeritud liitumiskilp
- * Projekteeritud kilbi tegelik suurus
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Kinnistu piir

Märkused:

- Projekt on koostatud Elektrilevi OÜ lähteülesande nr.401156 põhjal.
- Projekteeritud jaotuskilp JK62976 võtta olemasoleva maakaabli 191785 toitele sisselõikega.
- Projekteeritud liitumiskilp LK211485 võtta projekteeritud jaotuskilbi JK62976 toitele projekteeritud maakaabliga MPL389251.
- Maakaabel paigaldada pinnasesse kaablikaitsetorus min 1,0m sügavusele.
- Kilp paigaldada vastavalt tootja juhistele.
- Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
- Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülvi vastavalt „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni peatükis - „Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele“.
- Riigitee maal on kõrvalekaldeid kooskõlastatud projektist keelatud.
- Planeeritud Ardu-Paunküla jalgratta- ja jalgtgee Tinter-Projekt OÜ töö nr. 56-20-TP, 25.11.2021
- Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega G.E.Point OÜ töö nr. 22-G206, 26.05.2022
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 amsterdami süsteemis.

Töö nimetus: Hiie kinnistu elektriliitumine				Objekti aadress: Kõrvenurga küla, Kose vald, Harju maakond			
Tellija Enefit Connect OÜ				Joonise nimetus: ASENDIPLAAN			
Kontrollis	A.Vilu	21.06.22					
Koostas	A.Vilu	21.06.22					
Töö nr:	LR5775	Stadium:	TP	Versioon:	-	Joon. nr:	EL-4-01
						Mõõtka:	1:500
						Faili nimi:	LR5775_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg
						Leht:	1/1



OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
Tel. : (+372) 660 7008
Faks : (+372) 660 7008
e-mail : info@pluvo.ee
www.pluvo.ee

MTR nr.
TEL003705