

565/26 Rae vald Sepa III DP ala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekt
PEAMISTE TÖÖMAHTUDE LOEND
Seisuga 17.08.2026

Pos	Nimetus	Ühik	Kogus
1	VEETORUSTIK		
1.1	Veetorustiku PE PN10 De110 rajamine	jm	3
1.2	Veetorustiku PE PN10 De63 rajamine	jm	32
1.3	Veetorustiku PE PN10 De50 rajamine	jm	84
1.4	Veetorustiku PE PN10 De40 rajamine	jm	3
1.5	Veesõlme V1-10 (siibrikaev Di1.4m) rajamine	kmpl	1
1.6	Tuletõrjehüdrandi H-2 sõlme rajamine	kmpl	1
1.7	Veesõlme V1-2 (sh V1-2a, H-1) rajamine	kmpl	1
1.8	Veevarustuse tarnetorustiku PE De50 ühendussõlme rajamine (sh sadulühendus, maakraan, otsakork)	kmpl	7
1.9	Veevarustuse tarnetorustiku PE De40 ühendussõlme rajamine (sh sadulühendus, maakraan, otsakork)	kmpl	1
1.10	Siibri DN100 asendamine sirge toruga	tk	2
2	REOVEETORUSTIK		
2.1	Reoveetorustiku PVC SN8 De160 rajamine	jm	121
2.2	Vaatluskaevu De560/500 rajamine	tk	1
2.3	Vaatluskaevu De400/315 rajamine	tk	3
2.4	Kontrolltoru De200/160 rajamine	tk	6
2.5	Olemasoleva kaevu PE De800 tõusutoru pikendamine	tk	1
2.6	Olemasoleva kaevu PE De560 tõusutoru pikendamine	tk	5
3	SADEMEVEETORUSTIK		
3.1	Sademeveetorustiku PVC või PP SN8 De315 rajamine	jm	208
3.2	Sademeveetorustiku PE100 SDR17 De315 rajamine	jm	30
3.3	Sademeveetorustiku PVC SN8 De200 rajamine	jm	101
3.4	Sademeveetorustiku PVC SN8 De110 rajamine	jm	56
3.5	Hülisi DN400 L=23m isevoolse toru kinnisel meetodil rajamiseks	kmpl	1
3.6	Vaatluskaevu De560/500 rajamine	tk	6
3.7	Vaatluskaevu De400/315 rajamine	tk	9
3.8	Kontrolltoru De200/160 rajamine	tk	4
3.9	Sademeveepuhasti rajamine (1.klass ÕP 15/75l/s)	tk	1
MUU INFO			
	1 toru kaevikus (V1, K1, K2)	jm	302
	2 toru kaevikus (V1+K1, V1+K2)	jm	11
	3 toru kaevikus (V1+K1+K2)	jm	114
	Isevoolse toru rajamine kinnisel meetodil (eeldatavalt hülsis DN400)	jm	23
	Trassi üldpikkus	jm	450
	Väljakaevatava pinnase maht kokku	m3	1 307
	Katete taastamine/rajamine on teeprojekti koosseisus		