

Lisa 2. Olemasolevate kaevude rekonstrueerimise vajadus

Seisuga 17.08.2026

Kaev	MP ol.	MP pr.	Kaevu mõõt	Kõrguse vajalik muutus	Teleskoobi tõstmise ulatus	Teleskoobi pikkuse puudujääk	Tõusutoru pikendamise vajalikkus
K-1	38.02	38.35	560/500	0.33	0.20	0.13	x
K-2	37.84	38.00	560/500	0.16	0.30	-0.14	
K-3	37.76	38.15	560/500	0.39	0.30	0.09	x
K-4	37.78	38.25	560/500	0.47	0.25	0.22	x
K-5	37.94	38.25	560/500	0.31	0.00	0.31	x
K-6	37.75	38.05	800/500	0.30	0.10	0.20	x
K-7	37.49	37.80	560/500	0.31	0.40	-0.09	
K-8	36.99	36.99	560/500	0.00	0.25	-0.25	
K-9	36.93	37.25	560/500	0.32	0.30	0.02	x
K-10	37.96	37.90	560/500	-0.06	0.00	-0.06	
K-11	38.00	38.00	560/500	0.00	0.00	0.00	
K-12	37.00	37.00	800/500	0.00	0.00	0.00	

Märkused:

- 1) Kaevu teleskoobi tõstmise ulatus on määratud AS Elveso poolt ja kajastatud täiendavas mõõdistusfailis
- 2) Kõik olemasolevad teleskoobid on pikkusega 80cm ja nei ei ole lubatud asendada pikema vastu
- 3) Tõustoru pikendamise tehniline lahendus kooskõlastada täiendavalt AS-ga Elveso
- 4) Kaev K-12 on täiendavalt uurimata. Kaev on uue asfalttee tasapinnas, mida geoalusel ei ole. Eeldatavalt on kõrgus sarnane projekteerituga ning kaev ei vaja rekonstrueerimist.