N
W E
S

Ristumine 13164 Avinurme-Paadenurme teega km4,0,22 kinnitsel meetodil L=14m puurimistorus 1250N

Kulgemine 13164 Avinurme-Paadenurme teel km4,0,18 kuni 6,20 kinnitsel meetodil L=18m puurimistorus 1250N

Jaotuskapp (C2098) paigaldada soliidja plinnasesse.

Kulgemine 13164 Avinurme-Paadenurme teel km4,0,12 kuni 0,15 kinnitsel meetodil L=18m puurimistorus 1250N

Ristumine 13164 Avinurme-Paadenurme teega km4,0,12 kinnitsel meetodil L=19m puurimistorus 1250N

Ristumine 13164 Avinurme-Paadenurme teega km4 0,07 kinnitsel meetodil L=18m puurimistorus 1250N

Madalpõnge õhuliini ümberehitus. Olemasolev puitmast asendada uue 12/10m puitmastiga. Mastil asendada olemasolev tugi uuega. Vahetuse põhjus: gabariit.

Multitoru tõsta maastikel kõrgemale, et oleks tagatud min. rippe 7m teekattest.

Õhuliinil ristumine 35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme teega km4 31,91 ol.olevas õhuliinil korduris. Kogu teekatte ulatuses tagada min. rippe gabariit 7m

TINGMÄRGID

	Projekteeritud maasisene multitoru
	Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud multitoruol.oleval elektrivõrgu õhuliinil
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - maasisene
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - õhuliin
C2098	Projekteeritud side jaotuskapp (kapp maapinnal)
LP	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)
LP	Projekteeritud lõpp-punkt soklil (kilp maapinnal)
	Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate
	Taastatav pinnasala
	Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)

Kinnine paigaldus riigiteedega ristumisel



PINNASALA
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).



Kaeviku tagastäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Kaitsetoru D110-450N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



Muru
Huumuskiht, h=10cm (tihendatud)
Kaeviku tagastäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Kaitsetoru D110-450N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Märkused
1.Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega ristumiseel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliikluseede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4.0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:
1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada tiiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga.
4. Lävapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagastäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24017G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija
Keskkonnaprojekt
OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

Töö nimetus	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Avinurme alev, Mustvee vald, Jõgeva maakond Projekti kood VT2098
Töö tellija	Enefit AS
Joonise nimetus	Asendiplaan
Töö väljaandmise aeg	05.07.2024
Joonise digiaadress	VT2098_EP_EN-04-01_Asendiplaan
Kontrollis	Marek Uiboupin
Allkiri	
Projekteeris	Rasmus Valli
Allkiri	
Objekti aadress	Avinurme alev, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Projekti staadium	EP
Töö number	VT2098
Mõõtkava	1:1000
Joonise number	EN-4-02