

ÜMBEREHITUSTÖÖDE LÄHTEÜLESANNE

1. Tellija: Politsei- ja Piirivalveamet;

2. Asukoht: Pärnu mnt 139 ja Pärnu mnt 139/1;

3. Staadium: Ümberehitus;

4. Tööde kirjeldused:

Jrk nr	Ruumi/tööde nimetus	Tööde kirjeldus
C KORPUS		
1.	I korruse fuajee ja lifti esine koridor	Eemaldada fuajeest bareljeef ja paigutada see pressiruumi ette. Fuajee ja lifti esise koridori seinad korrastada ja üle värvida.
2.	II korruse kabinetid C204, C205 ja C206	Kabinettide vahelised uksead liikvideerida ja ukseavad kinni ehitada. Kabinettide seinad viimistleda kogu ulatuses.
3.	II korruse koridori kapi lukandused	Paigaldada lifti esise koridori nišši lukandused, et nišist moodustuks riide kapp.
4.	III korruse kabinetid C309 ja C310	Kabinettide seinad katta täiendava kipsiga ja paigutada kabinettide vahele aken (olemasolev) ning paigaldada aknale katted (rulood).
5.	IV korruse koridori kapi lukandused	Paigaldada lifti esise koridori nišši lukandused, et nišist moodustuks riide kapp.
6.	C224 nõupidamisteruum	Paigaldada lakke projektor (VGA ühendus lauale) koos lauale täiendavate nõrkvooluühenduste loomisega. Luua lauale 6 nõrk- ja 4 tugevvoolu ühendust.
A ja B korpus		
7.	V korruse kabinetid A501-A506	Luua ruumidesse täiendavad töökohad, muuta üks aken avatavaks, ruumid viimistleda ning teostada ventilatsiooni- ja jahutustööd. Fuajee arvelt luua üks täiendav kabinet. Paigaldada klaasvaheseinad ja ribikardinad.
8.	Kohviaparaadi paigaldus	Luua A112 ruumi ette olemasoleva kohviaparaadi jaoks vee- ja elektriühendused.
9.	B516 nõupidamisteruum	Paigaldada lakke projektor (VGA ühendus lauale) koos lauale täiendavate nõrkvooluühenduste loomisega. Luua lauale 6 nõrk- ja 4 tugevvoolu ühendust.
10.	Lasketiiru ja relvaruumidega seotud ümberehitused	Teostada nõrkvoolutööd, paigaldada lukustused ja kaardilugejad.
11.	Spordisaalide remonttööd	Parandada spordisaalide seinad ja põrandad ning muuta need kasutuskindlamaks vähendamaks tulevasi purunemisi.
12.	Kabinet B106	Teostada seinte kohtparandused ja maalitööd
Territoorium		
13.	Pärnu mnt 139/1 soojenduspostid (12 kohta)	Paigaldada 12 auto jaoks elektripostid, tagamaks võimalus ühendada autod vooluvõrku.
14.	Territooriumi täiendava turvalisuse	Paigaldada olemasolevate tõkkepuude asemele kiirväravad koos jalakäijate väravatega. Kõik väravad peavad olema ühendatud

	tagamine (väravad)	PPA üldisesse läbipääsusüsteemi. Tagumine suur värav ühendada avariitoitega.
15.	Elektriautode laadimiskoht	Paigaldada üks täiendav elektriautode laadimiskoht olemasolevate laadimiskohtade juurde.
16.	Põhja prefektuuri serveriruum	Tagada serveriruumi varustamine UPSi ja avariitoitega.
17.	Lipumastide valgustus	Paigaldada valgustid lippude öiseks valgustamiseks (LED valgustus).
18.	Akende kiletamine	Vähendamaks päikese kiirgusest tulenevat temperatuuritõusu kabinettides, tagada päikesepoolsete kabinettide UV-kilega kiletamine.

5. Üldmärkused: kõik ümberehitusega kaasnevad siseviimistlustööd tuleb teostada võimalikult väikeste kulutustega. Peale kõikide tööde teostamist tuleb teha teostusjoonised.