

SELETUSKIRI

1 ÜLDOSA

Projekti eesmärk on Käntu-Kastja hoiuala poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalike ülepääsude ehitamine ja olemasolevate rekonstrueerimine. Ülepääsude abil luuakse paremad tingimused niitmistehnika, heinaveokite ja kariloomade liikumiseks.

Eesmärgi täitmiseks on ette nähtud RMK lähteülesande alusel projekteerida:

1. Hansu-Kalda truup 1. Truubi asukoht Kastja küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Truup paikneb Öeruma oja 5111000020000/001 riigi poolt korras hoitaval eesvoolul Öeruma oja 5111000020000/001, mille suublaks on Kasari jõgi.
2. Hansu-Kalda truup 2. Truubi asukoht Jõeääre küla, Lääneranna vald, Pärnumaa. Truup paikneb Looritsa-Käntu5 (PÜ-153) maaparandusehitise 5110700011400/001 eesvoolul, milline suubub Kasari jõkke.
3. Rumba truubid 1-4. Ehitatavate truupide asukohad on kraavidest läbisõidu kohtades. Rumba kraavituse maaparandusehitise kraavid suubuvad Kasari jõkke.

Truupide ja ülepääsude asukohad on märgitud maaparandusehitise asukoha kaardile.

Projekti versioonide erinevused

Käesolev versioon V02 on täiendatud, võttes arvesse KÄNTU-KASTJA ÜLEPÄÄSUDE EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI AKT nr 14-22 märkusi. Ekspertiisi koostas

Ekspertiisi tellija: RMK (22.09.2022.a. leping nr 3-1.5/2022/ 110).

Ekspertiisi tegija: Peeter Lond (MATER majandustegevusteade MK0084-00).

Projekti versioon V02 05.12.2022 on viidud märkuste põhjal vastavusse RMK näidiskooseisu dokumentidega.

Muudetud on truupide HK/1-1 ja HK/2 toru materjal ja muudetud vastavad joonised. Truupi HK/1-2 on pikendatud ühe meetri võrra.

Truubi HK/1-1 Ø240 cm plasttoru on asendatud samaväärse madala profiiliga terastorusillaga kõrgusega 1,88 cm ning laiusel 2.54 cm. Truubi HK/2 Ø160 cm plasttoru on asendatud samaväärse Ø165 cm terastoruga.

Muudatusi projekteerides on välditud põhimõttelisi muudatusi projektlahendis ja tööde teostamise viisides, mis kutsuksid esile vajaduse projekti versiooni täiendavaks kooskõlastamiseks.