

TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHITÖÖDE MAHUD

EHITUSTÖÖD

Nimetus	Kogus	Ühik	Selgitus
Puitmasti 8m paigaldus	2	tk	
Valgusti paigaldus bet.mastile (sh kaitsme ja klemmikomplekt + 2A koos sulariga)	5	tk	
Bet. mastile konsooli (ühepoolne L-konsool 1m) paigaldus	5	tk	
Puitmastile konsooli (ühepoolne L-konsool 1m) paigaldus	2	tk	
Valgusti paigaldus puitmastile (sh kaitsme ja klemmikomplekt + 2A koos sulariga)	2	tk	
Õhuliini kaabli EX 4x25 paigaldus	231	jm	
Tõmmitsa paigaldus puitmastile	1	tk	
Tõmmitsa paigaldus bet. mastile	1	tk	
Maanduskomplekti paigaldus (sh kilbid)	6	tk	
Kontrollmõõtmiste teostamine	1	töö	
Puu likvideerimine	1	tk	
Vajadusel puuokste kärpimine			

Teostusmöödistus	1	töö	
Teostusdokumentatsiooni koostamine	1	töö	
Tööde mahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist. Taastamistööd teha vastavalt seletuskirjas ning joonistel näidatule.			