

TÖÖ NR 060122
TIIGI KINNISTU MAHASÖIT
SIKASSAARE KÜLA, SAAREMAA VALD
KULULOEND

VASTAVALT TRANSPORDIAMETI TEHNILISTELE TÖÖKIRJELDUSTELE
(KLOTOID OÜ TÖÖ NR 140424)

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
1. EELTÖÖD					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		0,00
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
2. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	250		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
3. MULLATÖÖD					
30101	Olemasoleva kasvumulla cemaldamine rajatava mahasõidu alt keskm. 30 cm paksuselt (200 m ²)	m ³	60		0,00
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m ³	20		0,00
30107	Nõlvade planeerimine	m ³	20		0,00
30402	Teedeehituseks sobiv muldematerjal (k>=0,5 m/ööp)	m ³	25		0,00
30502	Kruusliiv (k>=1,0m/ööp), paksus 20 cm	m ²	195		0,00
30603	Katendi aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m ²	195		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
4. KATEND					
40501	Ridakillustikust fr. 4/32 mm kihi ehitus koos transpordiga ja tihendamisega h=20cm	m ²	180		0,00
43502	Vett läbilaskva geotekstiili paigaldamine	m ²	36		0,00
	Geokärje GM150/44 (või analoogi, h= 150 mm) paigaldamine truubi kohale	m ²	30		0,00
43002	Asfaltbetoonist AC 16 surf (70/100) kihi paigaldamine paksusega 7 cm	m ²	143		0,00
43002	Killustikusegust pos. 6 (fr. 0/31,5) teepeenarde ehitus paksusega 7 cm	m ²	22		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
5. VEEVIIMARID					
51001	Plastiktruup (läbimõõt 300 mm, SN8) koos otste kindlustamisega	m	18		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
7. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID					
70501	Tähispostide paigaldus (siniste helkuritega, teemärgistuse nr 991s,992s)	tk	1		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
8. TEHNOVÕRGUD					
80213	Ol.olevate kaablite kaitsmine (vajadusel)	m	15		0,00
80214	Ol.olevate kaablite langetamine (vajadusel), sh kooskõlastamine Elektrileviga	m	15		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD					
90201	Kasvupinnase paigaldamine ja muru külvamine, h=10 cm mahasõidu nõlvadele	m ²	25		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00

KOKKUVÕTE

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	0,00
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	0,00
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	0,00
Kulutused nr. 4 KATEND	0,00
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	0,00
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	0,00
Kulutused nr. 8 TEHNOVÕRGUD	0,00
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	0,00
KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE	0,00
Võimalikud lisakulud 5 %	0,00
KOKKU LISAKULUDEGA	0,00
KÄIBEMAKS 20%	0,00
KÕIK KOKKU	0,00

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puistmaterjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahtude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.