

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1. Materjalide spetsifikatsioon

Pos nr.	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6
1.	Leedvalgusti koos päikesepaneeli süsteemiga	<i>Talos N FV</i> <i>13 W, 3000 K</i>	tk	4	Iga komplekti juurde tellida 1 lisa aku 12 V / 100 Ah
2.	Kooniline metallmast maapealse kõrgusega 5 m		tk	4	Spetsiaalne mast päikesepaneeli paigalduseks
3.	Raudbetoonjalus 5 m metallmastile		tk	4	
4.	Kaitsekumm 5 m metallmastile		tk	4	
5.	Kordusmaandus metallmastile		kompl	4	
6.	Hämaraandur koos hämarareleega		tk	4	

Tabel 2. Tööde mahud

Pos nr	Nimetus	Ühik	Maht	Märkused
1	2	4	5	6
1.	Ettevalmistustööd (ehitusplatsi piirdestamine, ette valmistamine, ohutusplakatite paigaldamine, vajal. väljalülituste tellimine ja võrguühenduste taastamine)	obj	1	
2.	Mahamärkimine	obj	1	
3.	Valgustuse metallmasti (h =5 m), jalandi, valgusti ning päikesepaneeli süsteemi montaaž	kompl	4	
4.	Kordusmaanduse rajamine metallmastile	tk	4	
5.	Kontrolltoimingud ja ehitusdokumentatsioon, sh: <ul style="list-style-type: none"> Teostusmõõdistused ja teostusjoonised; Elektrotehnilised kontrollmõõtmised ja aruanne; Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon; Elektripaigaldise kasutuselevõtu audit; Seadmete ja paigaldiste kasutusjuhendid ja garantiidokumendid; Valgustehnilised kontrollmõõtmised ja aruanne (vajadus täpsustada Tellijaga);	kompl	1	

Märkused:

1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.
2. Kõik tellitavad seadmed ja materjalid kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.
3. Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsiooni toodud kogused plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud materjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.