



MÄRKUSED:

1. Torustiku esmase liikumise vastuvõtmiseks paigaldada paisumispadjad vastavalt paisumispadjade paigaldamise skeemidel näidatud ulatusele. Torustiku diameeter koos isolatsiooni kihi paksusega on paisumispadja kõrguseks. Paisumispadjade pikkused ja kihtide arv vaadata skeemidelt.
2. Paisumispadjad tuleb kinnitada torude ümber viisil, et liiv ei pääseks toru väliskesta ja paisumispadja vahele, kui kaevikut tagasi täidetakse.



TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTÖÖD

Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: Adven Eesti AS			Töö nr.	Staadium
Töö nimetus: Kambri K4 rekonstrueerimine, Aseri Kaugküttetorustik			1092-1	TP
Joonise nimetus: Paisumispadjade paigaldamise skeem			Kaust nr. SVV	
Projektijuht			Joonise nr: 7-22	
Vastutav spets.			Mõõtkava:	
Insener			-	
Faili nimi: 1092_TP_SVV.dwg			Trükitud: 30.01.2024	