

Lisa 4. Ehitustööde mahud ja materjali vajadus

Pos nr	Töö või kulu kirjeldus	Mõõtühik	Maht
1	Load, kindlustused	kogusumma	1
2	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma	1
3	Tööohutus	kogusumma	1
4	Keskkonnanõuded	kogusumma	1
5	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma	1
6	Puude ja võsa eemaldamine ehitustööde alalt	m ²	3500
7	Koprapiisu ja koprapesa likvideerimine	töö	1
8	Ajutise juurdepääsutee katendikonstruktsiooni rajamine (b = 3 m , h = 20 cm) ²	m	270
	<i>kruus fraktsiooniga 0/63 mm</i>	<i>m³</i>	<i>190</i>
	<i>geotekstiil NGS profiil 4</i>	<i>m²</i>	<i>325</i>
9	Ajutise möödavoolusäangi kaevamine ja likvideerimine ehitustööde lõppedes	m ³	850
10	Ajutise möödavoolusäangi kindlustamine geotekstiiliga	m ²	570
	<i>geotekstiil NGS profiil 4</i>	<i>m²</i>	<i>680</i>
11	Ajutiste pinnasest tõkkesammide rajamine ja likvideerimine ehitustööde lõppedes	m ³	75
12	Betoon ja kivikonstruktsioonide lammutamine	m ³	100
13	Sette eemaldamine voolusängist	m ³	150
14	Kaevetöö tehiskärestiku voolusäangi kujundamiseks	m ³	150
15	Sette ümberpaigutamine kärestiku voolusäangi kujundamiseks	m ³	400
16	Ehituskaeviku kaevamine	m ³	200
17	Betoonist tasanduskihi rajamine	m ²	65
	<i>betoon C12/15</i>	<i>m³</i>	<i>6,5</i>
18	Betoonkonstruktsioonide valmistamine	m ³	45
	<i>betoon C30/37</i>	<i>m³</i>	<i>45</i>
	<i>armatuurteras B500B</i>	<i>t</i>	<i>2,6</i>
19	Ehituskaeviku täide	m ³	200
	<i>saviliivpinna</i>	<i>m³</i>	<i>200</i>
20	Silla konstruktsioonide valmistamine	m ²	12
	<i>metallkonstruktsioonid</i>	<i>kg</i>	<i>664</i>
	<i>puitkonstruktsioonid</i>	<i>tm</i>	<i>1,2</i>
21	Tehiskärestiku voolusäangi kujundamine kohapealse pinnasega	m ³	50
22	Tehiskärestiku voolusäangi kindlustamine kivipuistmaterjaliga geotekstiilil	m ²	890
	<i>kivipuistmaterjal (kivid Ø10...30 cm), h = 30 cm</i>	<i>m³</i>	<i>270</i>
	<i>geotekstiil NGS profiil 4</i>	<i>m²</i>	<i>1070</i>
	<i>voolurahustuskivid Ø60...70 cm</i>	<i>tk</i>	<i>168</i>
23	Nõlvade kindlustamine erosioonitõkkesammidega	m ²	350
	<i>erosioonitõkkesamm</i>	<i>m²</i>	<i>420</i>
	<i>kasvipinna</i>	<i>m³</i>	<i>30</i>
	<i>muruseeme</i>	<i>kg</i>	<i>10</i>
24	Veskikanali täitmine kohapealse pinnasega	m ³	450
25	Ehitustööde ajal rikutud alade tasandamine ja haljastamine	töö	1
26	Ehitustööde lõppedes juurdepääsutee kruuskatte remont	töö	1

Märkused:

1. Kõigi puistmaterjalide mahud on profiilsed. Materjali koguse leidmiseks on vajalik arvestada transpordist ja tihenemisest tulenevate kadudega
2. Kokkuleppel kinnistute omanikuga võib ajutise juurdepääsutee jätta likvideerimata