

Töömahtude tabel**Liitumistaoutluse/tellimuse number****Objekti nimi ja aadress****Projektkood**

LC5008

IP9385

510894, EPP-948154-1

Ridaelamud, Lohunõlva Käärdi alevik

Elva vald Tartu maakond

Projekti nimetus

510894 Käärdi alevik, Lohunõlva

510894 Lohunõlva DP kaasnev

Täiendavad märkused töö mahtudele

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LC5008	IP9385	Kogus kokku
2. Kaabelliinid					
2. Kaabelliinid					
Materjal: MP maakaabel 50 mm2	M	B20.011.030	103,00		103,00
Töö: MP maakaabli paigaldus	M	B20.041.010	103,00		103,00
Materjal: KP maakaabel 240 mm2	M	B20.071.010	669,00		669,00
Töö: KP maakaabli paigaldus	M	B20.081.010	669,00		669,00
Materjal: KP jätkumuhv	kmp	B20.081.020	1,00		1,00
Töö: KP jätkumuhvi tegemine	kmp	B20.081.030	1,00		1,00
Materjal: KP otsamuhv	kmp	B20.081.040	2,00		2,00
Töö: KP otsamuhvi tegemine	kmp	B20.081.050	2,00		2,00
Töö: Kaeviku rajamine	M	B20.196.010	348,00		348,00
Töö: Kaabli trassi rajamine kinnisel meetodil	M	B20.201.010	422,00		422,00
Materjal: Kaabli kaitsetoru	M	B20.201.020	782,00	166,00	948,00
Materjal+Töö: Killustik-, kruus- või freesasfaltkatte taastamine	M2	B20.201.040	152,00		152,00
5. Trafod					
5. Trafod					
Materjal: ≤160 kVA jaotustrafo	tk	B60.011.010	1,00		1,00
Töö: ≤160 kVA jaotustrafo paigaldus	tk	B60.011.020	1,00		1,00
6. Alajaamad					
6. Alajaamad					
Materjal: 1-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam või 1-sektsiooniline KP jaotuspunkt	tk	B70.031.010	1,00		1,00
Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldus	tk	B70.031.020	1,00		1,00
7. Mõõteseadmed					
7. Mõõteseadmed					
Materjal: Arvesti	tk	B90.011.010	6,00		6,00
Töö: Arvesti paigaldamine või olemasoleva ümbertööstmine	tk	B90.011.020	6,00		6,00
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK vundamendil	tk	B90.021.040	1,00		1,00
Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK vundamendil	tk	B90.021.050	2,00		2,00
Töö: LK/MK paigaldus vundamendil	tk	B90.021.080	3,00		3,00
Töö: Kontsentraatori paigaldus või ümbertööstmine	tk	B90.021.130	1,00		1,00