


KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS



Teega ristumine kinnisel meetodil kaitsetorus
PVC110/1250N/L=34m

Proj. AXPk 4x50 L=71/74m, kaitsetorus PVC110/450N/L=37m
Kaabli tunnus MPL447432. Kaevetööde alal maapind tihendada
ja siluda - taastada haljastus.

47801:001:0989
Kaupluse

44397JK paigaldada jadavinnaklüliti
tööst väljas olevale kaablile vastavalt
elektriskeem 002

47801:001:0738
Meierei

47801:001:0507
Muhu kergtee T8

47801:004:0462
10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee

Ol.olev AXPk 4x120 kaabel lahti kaevata
läbi lõigata, 44397JK poolne ots ühendada
AXPK 4x50 LK240481 suunduva kaabliga
Taastada haljasalal pinnas ja muru

Proj. LK240481 (3x6A), sokliga pinnases,
Uksega tee poole, kilbile paigaldada märketulp
Tarbijale reservtoru PVC110/750N/L=2/4m

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust,
töö nr. 15419G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID	
	Proj. 0,4 kV maakaabel
	Ol.olev 0,4 kV maakaabel
	Ol.olev sadeveetrass
	Ol.olev veetrass
	Ol.olev sidekaabel
	Ol.olev jaotuskilp
	Proj. liitumiskilp

Tellija:		Töövõtja:		Address:		Kuupäev:	
Elektreilevi OÜ				Tolli 27 Kuressaare 93813		10.2026	
Töö nimetus:		10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee Soonda küla, Muhu vald, Saare maakond. LC4929, 510333, EPP-947198-1		Reg. nr:		Töö nr:	
				11445550		LC4929	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Telefon/fax:		Joon nr:	
				56608103		001	
				e-mail:		Mõõtkava: 1:500	
				taavi.tuuling@enersense.com			
				Projekteerija: Taavi Tuuling			