

# PAKKUMUS

## HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 297429

Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)

Hange: Ala-Raudsepa paisu likvideerimistööd

Pakkumus: 576898

Ettevõtja: Nordpont OÜ (12583892), roll: peapakkuja

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

### 1. Kogumaksumus

**Tüüp ja hindamismeetod:** Maksumus, vähim on parim

**Osakaal:** 100%

**Hindamismetoodika kirjeldus:** Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" \* "osakaal".

#### a. Ettevalmistustööd koos veetaseme alandamisega.

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	13885,000	13885,000	24	17217,400

#### b. Pinnase koorimine ja tagasi planeerimine ladustusplatsil

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	3615,000	3615,000	24	4482,600

#### c. Võsa ja puude raie koos äraveoga tööalalt (ca 10 tm)

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	2095,000	2095,000	24	2597,800

#### d. Kasvupinnase koorimine kaevetööde alal

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	1865,000	1865,000	24	2312,600

- e. Ülevoolu lammutamine koos lammutusjääkide eemaldamise ja äraveo koos jäätmete utiliseerimisega

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga	Märkused
1	töö	5695,000	5695,000	24	7061,800	

- f. Voolusängi kaevetööd (hinnanguliselt 300 m3)

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga	Märkused
1	töö	1985,000	1985,000	24	2461,400	

- g. Ajutise veetõkkesõõri rajamine koos hilisema likvideerimisega (1 tk)

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga	Märkused
1	töö	3335,000	3335,000	24	4135,400	

- h. Veetõrjetööd ehituskaevikutest tööde ajal

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga	Märkused
1	töö	1945,000	1945,000	24	2411,800	

- i. Veskikanali otste sulgemine betoonseintega (2 tk hinnanguline maht 5 m3)

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga	Märkused
1	töö	8485,000	8485,000	24	10521,400	

- j. Kivisillutise ajutine eemaldamine eluhoone põhjapoolselt küljelt koos hilisema taastamisega (20 m2)

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga	Märkused
1	töö	1235,000	1235,000	24	1531,400	

- k. Maakivide (ca 90 m3) eemaldamine ja ladustamine reservi 350 m2 suurusel alal

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga	Märkused
350	m2	5,600	1960,000	24	2430,400	

- l. Maapinna täitmine veskihoone ümbruses pinnasega (ca 150 m3 väljakaevatud pinnast ja 300 m3 juurdeveetavat pinnast) kokku ca 450 m3 vastavalt asendiplaanile

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	13885,000	13885,000	24	17217,400

m. Täidisdreeni rajamine alaveepoolsesse veskikanalisse (3 m3)

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	275,000	275,000	24	341,000

n. Nõlvade kindlustamine kividega geotekstiilil (870 m2) kivide maht ca 450m<sup>3</sup>

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
870	m2	62,700	54549,000	24	67640,760

o. Vasakkalda haljastuse rajamine täidetud alal ja taastamine rikutud alal (kasvupinnase kiht min 10 cm; murukülv min 25 g/m2 )

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	2995,000	2995,000	24	3713,800

p. Vasakkalda järsu nõlva kindlustamine kividega (ca 25 m<sup>3</sup>) d≈0,6-0,8 m

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	4695,000	4695,000	24	5821,800

q. Rikutud haljastusega alade taastamine

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	1925,000	1925,000	24	2387,000

r. Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mööitudega 1m x 1,5m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	1605,000	1605,000	24	1990,200

s. Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Maksumus	KM%	Maksumus KM-ga Märkused
1	töö	456,000	456,000	24	565,440

Pakkumuse maksumus kokku

**Maksumus kokku KM-ta:** 126485,000

**Maksumus kokku KM-ga:** 156841,400