

PROJEKTEERITAVA SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI HOONE
TEHNILISED NÄITAJAD:

Krundi pind-	1665616	m^2
Ehitisealune pind-	76,3	m^2
Maapealse osa pind-	76,3	m^2
Suletud netopind-	59,5	m^2
Köetav pind-	59,5	m^2
Tehnopind-	59,5	m^2
Maapealse osa korruste arv-	1	
Hoone maht-	275	m^3
Maapealse osa maht-	275	m^3
Pikkus-	12,4	m
Laius-	5,8	m
Kõrgus-	5,0	m
Hoone abs.kõrgus-	103.6	

TINGMÄRGID	
	Kinnistupiirid
	Vaadeldav kinnistu
	Projekteeritud tee servajooned
	Projekteeritud sõidutee ab-katend
	Projekteeritud teepeenar
	Projekteeritud/taastatav haljastus
	Perspektiivse raudtee kontaktvõrgu kaitsevöönd (11m äärmise rööbastee teljest)
	Projekteeritud liitumiskilp
	Olemasolev haljastus
	Raudtee hooldustehnika liikumistrajektor
	Projekteeritav signalisatsioonisüsteemi hoone ±0.00 = 99.00
	Projekteeritud parkimiskoht
	Projekteeritud nõlv
	Pääs kinnistule ja hoonesse
	Projekteeritud betoonrenn
	Iseseisev raadioside mast

PROJEKTEERITAVA KILTSI
SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI HOONE
KOORDINAADID:

nurga nr	x	y
①	6551942.56	624767.90
②	6551945.18	624773.10
③	6551956.27	624767.52
④	6551953.66	624762.32

MÄRKUS:
- Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik, Jaama tn 2 // Kiltsi raudteejaam
- Asendiplaani alusena on kasutatud Geodeesia24 OÜ poolt 16.09.2023 koostatud geodeetilist alusplaani "töö nr 8148-23".
- Teed, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering on lahendatud Keskkonnaprojekt OÜ poolt, vt joonis nr TL-4-01 ja TL-4-02.
- Koordinaadid on L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

töö:	Eesti Raudtee turvangusüsteemide (CCS) ehitiste projekteerimine	joonise nr:	AS-2
objekt:	Signalisatsioonisüsteemi hoone, tüüp-1 Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik, Jaama tn 2 // Kiltsi raudteejaam	kuupäev:	11.07.2024
		mõõtkava:	1:250
lõpptellija:	Eesti Raudtee AS	staad.:	EP
peaprojekteerija:	GRK Rail OY	töö nr:	2944KLT
joonis:	ASENDIPLAAN		
vast.arhitekt:	M. Volens		

Kollane Tuba OÜ
reg.nr.14614740
Vol.arh: M.Volens MTR-EEP004499
gsm: 56 492845
e-post: maretvol@hotmail.com