

**TÖÖ NR 060125C**  
**Saaremaa vald, Upa küla, Upa-Tahula tee ristumiskoha**  
**ehitusprojekt riigiteega nr 79 Upa-Leisi tee km 1,834**  
**KULULOEND**  
**vastavalt Transpordiameti tehniliste töökirjeldustele**

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
<b>1. EELTÖÖD</b>					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					
<b>2. ETTEVALMISTUSTÖÖD</b>					
20201	Puude võra piiramine ja võsa eemaldamine	m <sup>2</sup>	42,0		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m <sup>2</sup>	120,0		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					
<b>3. MULLATÖÖD</b>					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava mahasõidu laienduse alt keskm. 30 cm paksuselt (220 m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	66,0		
30103	Ehituseks sobiva pinnase kaevandamine oleva tee kruusliiv	m <sup>3</sup>	30,0		
30401	Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (oleva tee kruusliiv muldkeha alakihiti)	m <sup>3</sup>	30,0		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) Tm_130, H(min) = 30 cm	m <sup>3</sup>	45,0		
30603	Mulde aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m <sup>2</sup>	275,0		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					
<b>4. KATEND</b>					
40101	Olemasoleva katte likvideerimine kogu paksuses (h=4cm)	m <sup>2</sup>	55,0		
40501	Settekivimist killustik fr. 32/63 mm kihi ehitus kiilumismeetodil koos transpordiga ja tihendamisega h= 25cm	m <sup>2</sup>	235,0		
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf 70/100, h = 7 cm	m <sup>2</sup>	185,0		
44501a	Peenarde kindlustamine purustatud kruus fr 0/32 (killustikusegu pos 6), h = 7 cm	m <sup>2</sup>	48,0		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					
<b>5. VEEVIIMARID</b>					
-		-	-	-	
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					
<b>7. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID</b>					
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	2		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	2		
70501	Tähispostide paigaldus (kollaste helkuritega)	tk	7		
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)	kogusumma	1,0		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					
<b>8. TEHNOVÕRGUD</b>					
80213	Elektrikaabli kaitsmine (poolitatav kaablikaitsetoru 1250N d=110mm)	m	9		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					
<b>9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD</b>					
90201	Kasvupinnase paigaldamine ja muru külvamine, h=10 cm mahasõidu nõlvadele	m <sup>2</sup>	100		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE</b>					

**KOKKUVÕTE**

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	
Kulutused nr. 4 KATEND	
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	
<b>KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE</b>	
<b>Võimalikud lisakulud 5 %</b>	
<b>KOKKU LISAKULUDEGA</b>	
<b>KÄIBEMAKS 20%</b>	
<b>KÕIK KOKKU</b>	

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puistematerialide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.
- Pindalalised mahud on antud kihi pealt.