Vorbusepõllu
79301:001:0311

Mõisa tee 2
83101:003:0786

Mõisa tee 4
83101:003:0032

Mõisa tee 5
83101:003:0017

Mõisa tee 8
83101:003:0046

Mõisapõllu
79301:001:0319

Vorbuse
Vorbuse alajaam
83101:003:0047

Ristumine kõrvalmaanteega Tiksoja-Vorbuse tee (tee nr 22101) km-l 1.594

Ristumine kõrvalmaanteega Tiksoja-Vorbuse tee (tee nr 22101) km-l 1.545

Proj. reoveekanalisatsioonitoru De160 rajada kinnisel meetodil sukkamismeetodil ol. oleva DN200 reoveetoru sisse

Puurimiskaeviku asukoht

Puurimiskaeviku asukoht

Puurimiskaeviku asukoht

Puurimiskaeviku asukoht

Puurimise kaeviku asukoht

Puurimise stardikaeviku asukoht

Vaatorre kaitsehülss PE Dn90 SN17 L=33.0 m

Mõisapõllu kinnistul asuvad ol. olevad reoveekaevud likvideerida. Kui ol. olevas kaevus on kukkumine, tuleb kaev asendada uuega, nt De560/500 plastkaevuga

Raudteemaa alune veetorustik tuleb rajada kinnisel meetodil (suundpuurimisega) lõigus V-15 kuni V-17. Torustik tuleb paigaldada De225 SN17 hülssi pikkusega 108 meetrit.

Ristumine Tapa-Tartu raudteega km-l 421.649

Ristumine Tapa-Tartu raudteega km-l 421.669

Raudteemaa alune reoveekanalisatsioonitorustik tuleb rajada kinnisel meetodil (CIPP InPipe) lõigus K-15 kuni K-14. Ol. olevad DN900 betoonkaevud OK-1; OK-2; OK-3 ning OK-4 tuleb torkreetmeetodiga rekonstrueerida. AS Tartu Veevärk on koostanud kaameravaatluse raudteealusele lõigule OK-1 kuni OK-2, tegemist on heas seisus DN200 terasest toruga.

OK-2
Ø900
39.40
1) 38.04
2) 38.04
1.36

OK-1
Ø900
40.50
1) 38.15
2) 38.15
2.35

ÜVK reoveetorustikku võib juhtida ainult Tiigi ring 1 // 3 kinnistu laudakompleksi olme reovett

Tartu Agro AS on kohustatud paigaldama hoonesse AS Tartu Veevärk nõuetele vastava veemõõdusõlme koos kaugloetava Kamstrup arvestiga

Veetorustikule paigaldada De500 läbipesukaev

Veetorustikule paigaldada De500 läbipesukaev

Hoonel on maakivist vundament ning kelder. Veetoru tuleb ehitustööde käigus hoone vundamendist läbi puurida ning ümber ühendada hoone veetoruga hoones asuvas keldris.

Moo–dlune kelder

TEE KAITSEVÖÖND

VKV-4-10
VKV-4-11
VKV-4-12
VKV-4-13
VKV-4-14
VKV-4-15
VKV-4-16
VKV-4-17

Tingmärgid:

- 1 kihiline asfaltkate 2240 m²
- 2 kihiline asfaltkate 600 m²
- kruuskate 380 m²
- murukate 1550 m²
- tugipeenar 135 m²
- pinnaskate 5450 m²

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
7. 2-kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 3000<AKÖL 20<6000, killustik AKÖL 20 3000<6000.
8. Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.
8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Metricus OÜ 2025 a. Töö nr 25G9555.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vanr/Hanna, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid:
Tartu linn, Vorbuse küla

Vastutav isik: Tiit Korn — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Vahur Laas — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Töö nimetus:
Tartu linn, Vorbuse küla, Mõisa tee ja Tiigi ringi kinnistute ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning Vorbuse küla torustike ühendamine Tartu linna võrguga

Joonise nimetus:
Katete taastamise asendiplaan

Tellija: AS Tartu Veevärk

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Mõõtkava:	1:500
Töö nr :	25025
Joonise digiaadress:	25025_TP_VKV-4-0-5-0_v02.dwg
Joonise nr :	VKV-4-10

Kuupäev/versiooni nr: 02.12.2025/v02 — Projekti tunnus: 25025 — Projekti staadium: TP