Vaade 17
M 1:500

N
S

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 37 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 15 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 170 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 23 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt
kraavi põhjast min 1 m sügavuselt

KPL222734 Al 3x240 448/452 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 17 m
Kraavi põhjast min 1 m sügavuselt

Tööst välja minev kaabel

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 183 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 750 N 187 m

Demonteeritav õhuliin

Demonteerida EX 4x50
M7-M9 123 m

Paigaldada tugi 4 m kaugusele
h=10 m, kl. 4, kreo. im

M3 M4 M5 M7 M8 M9

70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee

70703:001:0331
Kopli

70703:001:0412
Pedaste

70703:001:0031
Tiigi

Vaade 16
Vaade 18

16 17 18

Tingmärke

- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud tugi
- Demonteeritav MP õhuliin
- Demonteeritav KP õhuliin
- Olev KP kaabel
- Olev 35 kV õhuliin
- Katastriüksuse piir

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)				Tellija	Enefit Connect OÜ	
Joonis	Asendiplaani vaade 17				Joonise nr	IP6203-K2-1	
Projekteeris	K. Kangro		25.08.2023	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500	
Kontrollis	K. Kangro			+372 53045971	Staadium		
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	9	12

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348